Сметные расценки на техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт жилищного фонда

№№ расце-нок п/п	Таблица ТЭР	Наименование работ и ресурсов	Еди-ница изме-рения	Прямые затраты						Накладные расходы, руб.	Прибыль, руб.	Всего, руб.
				Затраты труда рабочих-строителей,	Оплата труда, руб.	Эксплуатация машин и механизмов, руб.		Материалы, руб.	Итого, руб.			
						Всего	В т.ч. з/пл					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА										
РАЗДЕЛ 1		**ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ**										
1	11-001	Смена кирпичных ленточных фундаментов с добавлением нового кирпича	м3	35,67	5792,35	0,00	0,00	9051,13	14843,48	5908,20	2896,18	23647,86
2	11-002	Смена деревянных стульев на крестовинах	стул	11,52	1870,69	16,18	4,38	862,71	2749,58	1912,56	937,54	5599,68
3	11-003	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	10 м2	16,47	2407,67	116,65	28,39	3731,98	6256,30	2484,80	1218,03	9959,13
4	11-004	Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм	10 м2	10,75	1907,19	470,25	117,41	857,09	3234,53	2065,11	1012,30	6311,94
5	11-005	Усиление фундаментов цементацией	10 м2	56,58	9986,18	1647,77	947,93	152,75	11786,70	11152,79	5467,06	28406,55
6	11-006	Смена обшивки цоколя и забирки	10 м2	65,72	10367,53	36,50	0,00	11272,76	21676,79	10574,87	5183,77	37435,43
7	11-007	Устройство изоляционного горизонтального слоя существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича	10 м	49,88	8661,78	9992,92	2495,14	10651,02	29305,72	11380,05	5578,46	46264,23
8	11-008	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	10 м2	12,87	2180,67	52,49	0,00	3703,77	5936,93	2224,28	1090,34	9251,55
9	11-009	Герметизация вводов в подвальное помещение	10 м	6,45	1064,77	9,60	0,00	1213,38	2287,75	1086,05	532,39	3906,19
10	11-010	Ямочный ремонт отдельных участков отмосток	м2	1,68	261,43	0,00	0,00	1290,70	1552,13	266,68	130,72	1949,53
11	11-011	Водоотлив из подвала ведрами	10 м3	18,22	2404,38	0,00	0,00	0,00	2404,38	2452,47	1202,19	6059,04
12	11-012	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды)	10 м3	0,82	113,60	20,14	14,82	0,00	133,74	131,00	64,21	328,95
13	11-013	Заделка подвальных, чердачных окон фанерой	10 м2	4,40	622,75	0,00	0,00	1984,30	2607,05	635,19	311,38	3553,62
14	11-014	Заделка подвальных окон железом	10 м2	3,04	430,26	0,00	0,00	1852,31	2282,57	438,87	215,13	2936,57
15	11-015	Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич	10 м2	40,80	6058,19	0,00	0,00	21360,77	27418,96	6179,35	3029,10	36627,41
РАЗДЕЛ 2		**СТЕНЫ**										
16	12-001	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	10 м2	60,69	9152,17	0,00	0,00	22122,07	31274,24	8694,56	4576,09	44544,89
17	12-002	Перекладка кирпичного карниза при высоте в рядах 4 кирпича	1 м	3,45	560,24	0,00	0,00	847,71	1407,95	532,22	280,12	2220,29
18	12-003	Ремонт стен из шлакобетонных камней сплошных	1 м3	13,39	2231,01	364,54	0,00	10715,71	13311,26	2119,46	1115,51	16546,23
19	12-004	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	м	11,58	1978,43	0,00	0,00	786,57	2765,00	1879,52	989,22	5633,74
20	12-005	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	10 м2	39,77	6180,92	0,00	0,00	10768,09	16949,01	5871,86	3090,46	25911,33
21	12-006	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	0,27	45,54	0,00	0,00	14,77	60,31	43,26	22,77	126,34
22	12-007	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	10 шт	7,55	1290,25	520,84	0,00	0,00	1811,09	1225,74	645,13	3681,96
23	12-008	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см	10 шт	11,09	1894,88	752,33	0,00	0,00	2647,21	1800,14	947,44	5394,79
24	12-009	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	10 шт	14,46	2470,31	1012,74	0,00	0,00	3483,05	2346,79	1235,16	7065,00
25	12-010	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	10 шт	8,39	1432,91	520,84	0,00	0,00	1953,75	1361,26	716,46	4031,47
26	12-011	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	10 шт	12,34	2108,62	752,33	0,00	0,00	2860,95	2003,18	1054,31	5918,44

27	12-012	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	10 шт	16,03	2738,02	1012,74	0,00	0,00	3750,76	2601,12	1369,01	7720,89
28	12-013	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 20 см2	10 шт	2,16	377,82	274,07	0,00	0,00	651,89	358,94	188,91	1199,74
29	12-014	Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2	10 шт	4,45	778,76	566,52	0,00	0,00	1345,28	739,82	389,38	2474,48
30	12-015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью до 20 см2	10 шт	2,92	510,53	365,57	0,00	0,00	876,10	485,01	255,27	1616,38
31	12-016	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм площадью до 100 см2	10 шт	6,24	1091,62	771,22	0,00	0,00	1862,84	1037,04	545,81	3445,69
32	12-017	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения до 20 см2	10 м	2,22	379,97	255,90	0,00	0,00	635,87	360,96	189,99	1186,82
33	12-018	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения до 50 см2	10 м	3,24	552,86	372,87	0,00	0,00	925,73	525,22	276,43	1727,38
34	12-019	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения до 100 см2	10 м	6,72	1148,10	756,61	0,00	0,00	1904,71	1090,69	574,05	3569,45
35	12-020	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 20 см2	10 м	3,99	693,11	460,61	0,00	0,00	1153,72	658,46	346,56	2158,74
36	12-021	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 50 см2	10 м	5,85	1016,66	665,34	0,00	0,00	1682,00	965,84	508,33	3156,17
37	12-022	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 20 см2	10 м	6,57	1141,36	731,13	0,00	0,00	1872,49	1084,30	570,68	3527,47
38	12-023	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 50 см2	10 м	11,67	2027,08	1279,47	0,00	0,00	3306,55	1925,71	1013,54	6245,80
39	12-024	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	91,01	13513,62	614,48	0,00	14704,29	28832,39	12837,93	6756,81	48427,13
40	12-025	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3	73,69	10941,85	604,88	0,00	13938,75	25485,48	10394,77	5470,93	41351,18
41	12-026	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	124,71	18517,56	1046,55	0,00	15710,56	35274,67	17591,69	9258,78	62125,14
42	12-027	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3	100,83	14971,74	1046,55	0,00	15285,98	31304,27	14223,15	7485,87	53013,29
43	12-028	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	124,11	18428,48	973,71	0,00	12738,50	32140,69	17507,05	9214,24	58861,98
44	12-029	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3	100,32	14896,02	974,11	0,00	12738,50	28608,63	14151,22	7448,01	50207,86
45	12-030	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию	10 м	13,49	2417,72	402,07	24,46	500,04	3319,83	2320,08	1221,09	6861,00
46	12-031	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки	10 м	15,15	2701,47	448,20	24,46	1350,88	4500,55	2589,65	1362,97	8453,17
47	12-032	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли	10 м	16,02	2856,60	470,90	24,46	714,47	4041,97	2737,02	1440,53	8219,52
48	12-033	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки	10 м	17,61	3140,64	562,53	58,41	1712,47	5415,64	3039,10	1599,53	10054,27
49	12-034	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли	10 м	18,24	3251,72	578,55	58,41	1076,07	4906,34	3144,62	1655,07	9706,03

50	12-035	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной по существующему прочному цементно-песчаному основанию	10 м	12,18	2204,69	338,06	0,00	1307,19	3849,94	2094,46	1102,35	7046,75
51	12-036	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной при заполнении устья стыка упругими прокладками	10 м	15,63	2815,94	440,83	0,00	2286,24	5543,01	2675,16	1407,97	9626,14
52	12-037	Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной при заполнении устья стыка антисептированной паклей	10 м	18,13	3232,82	507,88	0,00	1651,30	5392,00	3071,19	1616,41	10079,60
53	12-038	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки	10 м	12,36	2225,53	373,10	24,46	1351,16	3949,79	2137,49	1125,00	7212,28
54	12-039	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли	10 м	14,05	2530,28	417,94	24,46	714,76	3662,98	2427,01	1277,37	7367,36
55	12-040	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки	10 м	15,67	2821,53	510,34	58,41	1712,47	5044,34	2735,94	1439,97	9220,25
56	12-041	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли	10 м	16,52	2989,60	532,77	58,41	1102,97	4625,34	2895,60	1524,01	9044,95
57	12-042	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющейся лентой герлен, наклеенной при заполнении устья стыка антисептированной паклей	10 м	16,19	2915,36	456,48	0,00	1651,17	5023,01	2769,61	1457,68	9250,30
58	12-043	Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию	10 м	16,13	2581,76	257,45	17,73	977,55	3816,76	2469,53	1299,75	7586,04
59	12-044	Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм	10 м	32,28	5333,24	329,07	0,00	2720,98	8383,29	5066,58	2666,62	16116,49
60	12-045	Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из бревен	10 м	35,72	5800,47	79,69	0,00	892,41	6772,57	5510,45	2900,24	15183,26
61	12-046	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	10 м	0,83	134,30	0,00	0,00	62,13	196,43	127,58	67,15	391,16
62	12-047	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	10 м	3,18	526,02	17,28	0,00	390,88	934,18	499,72	263,01	1696,91
63	12-048	Разборка обшивки неоштукатуренной	10 м2	1,23	153,40	0,00	0,00	12,42	165,82	145,72	76,70	388,24
64	12-049	Разборка обшивки оштукатуренной	10 м2	4,16	518,80	0,00	0,00	75,68	594,48	492,86	259,40	1346,74
65	12-050	Разборка каркаса из бревен	10 м2	5,42	636,62	0,00	0,00	36,20	672,82	604,80	318,31	1595,93
66	12-051	Разборка каркаса из брусьев	10 м2	5,12	601,39	0,00	0,00	36,20	637,59	571,32	300,70	1509,61
67	12-052	Разборка каркаса: разборка засыпного утеплителя	10 м2	8,49	1058,80	0,00	0,00	129,44	1188,24	1005,85	529,40	2723,49
РАЗДЕЛ 3		**ПЕРЕКРЫТИЯ**										
68	13-001	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	10 м	10,73	1618,11	67,22	0,00	3341,79	5027,12	1521,03	809,06	7357,21
69	13-002	Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке	1 ригель	11,89	1964,32	67,22	0,00	1361,08	3392,62	1846,46	982,16	6221,24
70	13-003	Ремонт деревянных балок с заменой концов	1 конец	9,14	1522,89	81,62	0,00	1453,98	3058,49	1431,51	761,45	5251,45
71	13-004	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м	6,85	1111,86	144,99	0,00	758,01	2014,86	1045,15	555,93	3615,94
72	13-005	Укрепление существующей подшивки потолка	10 м2	1,68	237,78	0,00	0,00	235,13	472,91	223,51	118,89	815,31
73	13-006	Антисептирование водными растворами стен	10 м2	0,91	149,84	47,15	0,00	4561,16	4758,15	140,84	74,92	4973,91
74	13-007	Антисептирование водными растворами перегородок	10 м2	1,11	184,04	56,49	0,00	5511,40	5751,93	173,00	92,02	6016,95
75	13-008	Антисептирование пастами стен рубленых	10 м2	0,96	162,49	30,38	0,00	161,84	354,71	152,74	81,25	588,70

76	13-009	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	10 м2	1,03	175,97	36,11	0,00	323,65	535,73	165,41	87,99	789,13
77	13-010	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	10 м2	2,31	397,40	80,04	0,00	728,22	1205,66	373,57	198,70	1777,93
78	13-011	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми	10 м2	10,60	1736,25	124,82	0,00	1057,67	2918,74	1632,08	868,13	5418,95
РАЗДЕЛ 4		**ПЕРЕГОРОДКИ**										
79	14-001	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до 10 %	10 м2	22,36	3320,71	39,37	0,00	518,56	3878,64	3254,31	1660,36	8793,31
80	14-002	Заделка проемов в деревянных перегородках. Перестановка филенчатых перегородок	10 м2	8,86	1377,16	4,80	0,00	661,23	2043,19	1349,62	688,58	4081,39
81	14-003	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	1 шт	0,18	29,50	28,80	0,00	109,10	167,40	28,90	14,75	211,05
82	14-004	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	10 м2	19,59	3181,47	219,86	0,00	5770,67	9172,00	3117,86	1590,74	13880,60
83	14-005	Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм	10 м2	2,89	442,66	120,97	0,00	884,32	1447,95	433,81	221,33	2103,09
84	14-006	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	10 м2	3,82	532,37	169,94	0,00	1300,80	2003,11	521,72	266,19	2791,02
85	14-007	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2	10 м2	3,63	598,88	0,00	0,00	2254,99	2853,87	586,90	299,44	3740,21
86	14-008	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2	10 м2	3,06	505,37	0,00	0,00	2254,99	2760,36	495,26	252,69	3508,31
87	14-009	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 10 м2	10 м2	2,49	411,70	0,00	0,00	2254,99	2666,69	403,46	205,85	3276,00
88	14-010	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2	10 м2	4,19	692,55	0,00	0,00	2254,99	2947,54	678,69	346,28	3972,51
89	14-011	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2	10 м2	3,63	598,88	0,00	0,00	2254,99	2853,87	586,90	299,44	3740,21
90	14-012	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 10 м2	10 м2	3,06	505,37	0,00	0,00	2254,99	2760,36	495,26	252,69	3508,31
91	14-013	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	10 м2	11,90	1965,47	0,00	0,00	1649,82	3615,29	1926,16	982,74	6524,19
РАЗДЕЛ 5		**ПРОЕМЫ**										
92	15-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 шт	1,29	194,09	0,00	0,00	14,07	208,16	174,67	97,05	479,88
93	15-002	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 шт	1,79	262,08	0,00	0,00	13,87	275,95	235,87	131,04	642,86
94	15-003	Снятие оконных переплетов остекленных	10 м2	4,61	673,97	0,00	0,00	45,16	719,13	606,58	336,99	1662,70
95	15-004	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	коробка	10,47	1773,18	0,00	0,00	170,76	1943,94	1595,85	886,59	4426,38
96	15-005	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	створка	3,48	569,85	0,00	0,00	56,07	625,92	512,86	284,93	1423,71
97	15-006	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних	брусок	2,01	354,22	3,84	0,00	36,99	395,05	318,80	177,11	890,96
98	15-007	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних	брусок	2,64	465,93	3,63	0,00	36,99	506,55	419,34	232,97	1158,86
99	15-008	Ремонт форточек	1 шт	1,92	338,86	0,00	0,00	9,10	347,96	304,98	169,43	822,37
100	15-009	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	10 м2	13,78	2237,69	24,00	0,00	4003,14	6264,83	2013,93	1118,85	9397,61
101	15-010	Смена утолщенных стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2	10 м2	13,52	2309,87	24,00	0,00	18704,97	21038,84	2078,89	1154,94	24272,67
102	15-011	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	0,95	138,86	0,00	0,00	4,62	143,48	124,98	69,43	337,89
103	15-012	Смена деревянных подоконных досок в каменных стенах шир. 0.42 м	м2	3,42	560,19	0,00	0,00	1752,41	2312,60	504,17	280,10	3096,87

104	15-013	Смена дверных приборов - петли	10 шт	9,96	1386,60	0,00	0,00	719,94	2106,54	1247,94	693,30	4047,78
105	15-014	Смена дверных приборов - шпингалеты	шт	1,48	258,43	0,00	0,00	88,91	347,34	232,56	129,22	709,12
106	15-015	Смена дверных приборов - ручки-скобы	шт	0,33	57,78	0,00	0,00	28,04	85,82	52,00	28,89	166,71
107	15-016	Смена дверных приборов - замки врезные	шт	0,73	127,81	0,00	0,00	448,85	576,66	115,03	63,91	755,60
108	15-017	Смена дверных приборов - замки накладные	шт	1,07	186,98	0,00	0,00	592,52	779,50	168,28	93,49	1041,27
109	15-018	Смена дверных приборов - пружины	шт	0,57	99,80	0,00	0,00	76,48	176,28	89,82	49,90	316,00
110	15-019	Смена дверных приборов - задвижки	шт	0,33	57,78	0,00	0,00	54,60	112,38	52,00	28,89	193,27
111	15-020	Смена дверных приборов - доводчик	шт	0,57	99,80	0,00	0,00	1284,00	1383,80	89,82	49,90	1523,52
112	15-021	Смена оконных приборов - петли	пара	0,98	171,59	0,00	0,00	71,99	243,58	154,41	85,80	483,79
113	15-022	Смена оконных приборов - ручки	шт	0,25	43,76	0,00	0,00	24,46	68,22	39,39	21,88	129,49
114	15-023	Смена оконных приборов - остановы	шт	0,16	28,54	0,00	0,00	45,21	73,75	25,69	14,27	113,71
115	15-024	Смена оконных приборов - фрамужные приборы	10 шт	10,68	1869,86	0,00	0,00	1286,68	3156,54	1682,87	934,93	5774,34
116	15-025	Смена оконных приборов - петли форточные	10 шт	4,09	716,43	0,00	0,00	290,86	1007,29	644,78	358,22	2010,29
117	15-026	Смена оконных приборов - завертки форточные	10 шт	3,28	573,56	0,00	0,00	174,57	748,13	516,20	286,78	1551,11
118	15-027	Смена оконных приборов - задвижки	10 шт	3,88	678,60	0,00	0,00	175,61	854,21	610,75	339,30	1804,26
119	15-028	Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой	10 шт	11,59	1881,73	0,00	0,00	5874,55	7756,28	1693,56	940,87	10390,71
120	15-029	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	10 шт	2,13	345,57	0,00	0,00	3497,57	3843,14	311,01	172,79	4326,94
121	15-030	Снятие наличников	10 м	0,52	74,94	0,00	0,00	5,29	80,23	67,45	37,47	185,15
122	15-031	Установка наличников без тумбочек	м	0,16	27,09	0,00	0,00	51,90	78,99	24,39	13,55	116,93
123	15-032	Снятие дверных полотен	10 м2	3,63	521,89	0,00	0,00	15,58	537,47	469,71	260,95	1268,13
124	15-033	Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без учета стоимости полотен)	полотно	1,52	274,80	12,48	0,00	407,51	694,79	247,32	137,40	1079,51
125	15-034	Установка дверных полотен наружных балконных спаренных (без учета стоимости полотен)	полотно	1,41	253,07	12,48	0,00	410,26	675,81	227,76	126,54	1030,11
126	15-035	Установка дверных полотен наружных балконных без фрамуг (без учета стоимости полотен)	полотно	1,20	215,58	12,48	0,00	410,26	638,32	194,03	107,79	940,14
127	15-036	Установка дверных полотен наружных балконных раздельных с фрамугами (без учета стоимости полотен)	полотно	1,63	295,06	12,48	0,00	410,26	717,80	265,55	147,53	1130,88
128	15-037	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных (без учета стоимости полотен)	полотно	1,20	215,58	12,48	0,00	417,72	645,78	194,03	107,79	947,60
129	15-038	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных (без учета стоимости полотен)	полотно	1,14	204,30	12,48	0,00	314,03	530,81	183,87	102,15	816,83
130	15-039	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон	10 м2	25,28	3870,84	128,66	0,00	8678,09	12677,59	3483,77	1935,42	18096,78
131	15-040	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	10 м2	15,17	2322,50	77,77	0,00	5829,80	8230,07	2090,27	1161,25	11481,59
132	15-041	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	10 м2	19,75	3024,10	63,37	0,00	4916,22	8003,69	2721,68	1512,05	12237,42
133	15-042	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны	10 м2	11,85	1814,46	38,40	0,00	3307,82	5160,68	1633,02	907,23	7700,93
134	15-043	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных (без учета стоимости скобяных изделий (приборов))	10 м2	37,13	6186,53	930,37	0,00	31183,53	38300,43	5567,87	3093,27	46961,57
135	15-044	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2 (без учета стоимости скобяных изделий (приборов))	10 м2	14,20	2426,74	878,51	0,00	28746,02	32051,27	2184,06	1213,37	35448,70

136	15-045	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 (без учета стоимости скобяных изделий (приборов))	10 м2	18,17	3053,08	890,04	0,00	30475,01	34418,13	2747,77	1526,54	38692,44
137	15-046	Укрепление оконных и дверных приборов - пружин, ручек, петель, шпингалетов	шт	0,51	82,81	0,00	0,00	2,87	85,68	74,55	41,41	201,64
138	15-047	Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна	коробка	1,50	252,05	0,00	0,00	121,56	373,61	226,84	126,03	726,48
139	15-048	Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна	коробка	1,68	282,29	0,00	0,00	121,89	404,18	254,06	141,15	799,39
140	15-049	Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей	коробка	0,12	19,16	0,00	0,00	0,00	19,16	17,24	9,58	45,98
141	15-050	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	брусок	3,06	540,05	4,24	0,00	53,08	597,37	486,05	270,03	1353,45
142	15-051	Смена дверных приборов - замки навесные	шт	0,35	56,84	0,00	0,00	73,07	129,91	51,16	28,42	209,49
РАЗДЕЛ 6		**ПОЛЫ**										
143	16-001	Разборка оснований покрытия полов - кирпичных столбиков под лаги	1 м2	0,09	12,10	0,00	0,00	4,77	16,87	10,66	6,05	33,58
144	16-002	Разборка оснований покрытия полов - лаг из досок и брусков	1 м2	0,08	10,72	0,00	0,00	0,92	11,64	9,44	5,36	26,44
145	16-003	Разборка оснований покрытия полов - простильных полов	1 м2	0,17	25,43	0,00	0,00	6,16	31,59	22,37	12,72	66,68
146	16-004	Разборка оснований покрытия полов - дощатых оснований щитового паркета	1 м2	0,15	20,75	0,00	0,00	2,54	23,29	18,25	10,38	51,92
147	16-005	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	1 м2	1,25	204,74	0,00	0,00	96,05	300,79	180,18	102,37	583,34
148	16-006	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	1 м2	0,59	94,99	0,00	0,00	700,44	795,43	83,60	47,50	926,53
149	16-007	Смена досок в полах до 3 шт.в одном месте	1 м	0,76	123,75	0,00	0,00	701,56	825,31	108,89	61,88	996,08
150	16-008	Прорезка борозд для перегородок в дощатых полах	1 м2	0,32	51,16	0,00	0,00	0,00	51,16	45,01	25,58	121,75
151	16-009	Прорезка борозд для перегородок в паркетных полах	1 м2	0,65	105,71	0,00	0,00	0,00	105,71	93,03	52,86	251,60
152	16-010	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	1 место	1,76	288,29	0,00	0,00	1079,21	1367,50	253,69	144,15	1765,34
153	16-011	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2	1 место	1,17	191,64	0,00	0,00	1178,58	1370,22	168,64	95,82	1634,68
154	16-012	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	10 шт	1,23	199,73	0,00	0,00	96,01	295,74	175,78	99,87	571,39
155	16-013	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.	10 шт	1,67	270,38	0,00	0,00	53,29	323,67	237,93	135,19	696,79
156	16-014	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	1 м2	0,11	15,87	0,00	0,00	0,63	16,50	13,97	7,94	38,41
157	16-015	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных	1 м2	0,35	48,72	0,00	0,00	18,49	67,21	42,89	24,36	134,46
158	16-016	Разборка покрытий полов из керамических плиток	1 м2	0,70	113,51	0,00	0,00	6,87	120,38	99,88	56,76	277,02
159	16-017	Разборка покрытий полов цементных	1 м2	1,11	180,58	106,61	0,00	8,72	295,91	158,91	90,29	545,11
160	16-018	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	1 м2	0,16	22,27	0,00	0,00	16,51	38,78	19,60	11,14	69,52
161	16-019	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя	1 м2	0,24	33,41	0,00	0,00	3,30	36,71	29,40	16,71	82,82
162	16-020	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	1 м2	0,11	15,31	0,00	0,00	0,73	16,04	13,48	7,66	37,18
163	16-021	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	1 м2	0,43	63,26	0,00	0,00	50,29	113,55	55,66	31,63	200,84
164	16-022	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	1 м2	0,45	66,81	0,00	0,00	121,65	188,46	58,80	33,41	280,67
165	16-023	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 200х200 мм	1 шт	0,05	8,32	0,00	0,00	10,65	18,97	7,33	4,16	30,46
166	16-024	Ремонт полов из плиток поливинилхлоридных размером 300х300	1 шт	0,09	15,00	0,00	0,00	23,89	38,89	13,19	7,50	59,58
167	16-025	Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до 0,25	1 место	0,41	66,09	0,00	0,00	32,13	98,22	58,15	33,05	189,42
168	16-026	Устройство (смена) оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит насухо два слоя площадью, м2 до 20	1 м2	0,26	38,01	0,00	0,00	168,50	206,51	33,45	19,01	258,97
169	16-027	Устройство (смена) оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью, м2 до 20	1 м2	0,30	45,24	0,00	0,00	184,46	229,70	39,80	22,62	292,12
170	16-028	Устройство (смена) оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью, м2 свыше 20	1 м2	0,26	39,22	0,00	0,00	184,46	223,68	34,51	19,61	277,80

171	16-029	Устройства (смена) оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью, м2 до 20	1 м2	0,46	71,50	0,00	0,00	259,04	330,54	62,92	35,75	429,21
172	16-030	Устройство (смена) оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью, м2 свыше 20	1 м2	0,38	59,06	0,00	0,00	259,04	318,10	51,97	29,53	399,60
173	16-031	Устройство (смена) оснований под покрытие пола обрешетки из досок под паркет щитовой	1 м2	0,47	74,14	0,00	0,00	30,57	104,71	65,25	37,07	207,03
174	16-032	Устройство (смена) оснований под покрытие пола обрешетки из досок под паркет штучный	1 м2	2,60	422,05	0,00	0,00	66,35	488,40	371,40	211,03	1070,83
175	16-033	Смена вентиляционных решеток	1 шт	0,35	55,21	0,00	0,00	251,11	306,32	48,59	27,61	382,52
176	16-034	Смена квадр щитового паркета	м2	5,84	997,76	3,12	0,00	964,81	1965,69	878,02	498,88	3342,59
177	16-035	Устройство (смена) покрытий из линолеума на клее Бустилат	1 м2	0,60	93,26	13,63	0,00	279,07	385,96	82,07	46,63	514,66
178	16-036	Разборка плинтусов деревянных	10 м	0,38	52,48	0,00	0,00	1,44	53,92	46,18	26,24	126,34
179	16-037	Устройство (смена) плинтусов деревянных	10 м	1,21	196,32	0,00	0,00	468,57	664,89	172,76	98,16	935,81
180	16-038	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1 м2	0,56	80,56	34,75	0,00	261,53	376,84	70,89	40,28	488,01
181	16-039	Устройство гидроизоляции на мастике рулонными материалами в один слой	м2	0,59	106,80	0,00	0,00	230,81	337,61	93,99	53,40	485,00
182	16-040	Устройство (смена) покрытий из линолеума насухо	1 м2	0,65	101,04	0,00	0,00	244,33	345,37	88,91	50,52	484,80
183	16-041	Укладка лаг по кирпичным столбикам существующим	м2 пола	0,51	83,55	0,00	0,00	74,28	157,83	73,51	41,78	273,12
РАЗДЕЛ 7		**КРОВЛЯ**										
184	17-001	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	10 м	4,00	630,54	34,45	0,00	1837,02	2502,01	573,79	315,27	3391,07
185	17-002	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из бревен	10 м	16,02	2601,60	62,88	0,00	1780,88	4445,36	2367,46	1300,80	8113,62
186	17-003	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	10 м	15,01	2437,28	32,28	0,00	2389,91	4859,47	2217,92	1218,64	8296,03
187	17-004	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	10 м	13,33	2163,81	18,93	0,00	863,20	3045,94	1969,06	1081,91	6096,91
188	17-005	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	10 м2	1,52	211,05	0,00	0,00	18,49	229,54	192,05	105,53	527,12
189	17-006	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	10 м2	8,12	1318,58	85,45	0,00	2532,82	3936,85	1199,91	659,29	5796,05
190	17-007	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	10 м2	2,37	329,95	52,95	0,00	0,00	382,90	300,24	164,98	848,12
191	17-008	Разборка покрытий кровель из листовой стали	10 м2	1,42	197,14	15,69	0,00	0,00	212,83	179,39	98,57	490,79
192	17-009	Разборка покрытий кровель из асбоцементных плит и черепицы	10 м2	9,16	1275,23	109,78	0,00	0,00	1385,01	1160,46	637,62	3183,09
193	17-010	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов	10 м2	2,44	339,54	38,40	0,00	0,00	377,94	308,99	169,77	856,70
194	17-011	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя	10 м2	2,77	488,17	36,40	5,24	1019,70	1544,27	449,00	246,71	2239,98
195	17-012	Смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	288,65	52252,49	7230,89	716,40	32396,79	91880,17	48201,68	26484,45	166566,30
196	17-013	Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой (без учета стоимости наплавляемых материалов)	100 м2	179,20	32439,45	3263,28	297,04	3412,77	39115,50	29790,20	16368,25	85273,95
197	17-014	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами отдельными местами рулонного покрытия, замена 2 слоев.	10 м2	5,33	940,16	67,99	9,44	1873,71	2881,86	864,14	474,80	4220,80
198	17-015	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами - битумом нефтяным	10 м2	1,25	188,95	24,31	0,00	514,27	727,53	171,95	94,48	993,96

199	17-016	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами - смолой	10 м2	1,33	200,57	39,90	8,73	262,79	503,26	190,46	104,65	798,37
200	17-017	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами - битумным лаком	10 м2	1,11	171,76	22,17	6,28	890,89	1084,82	162,03	89,02	1335,87
201	17-018	Смена негодных листов кровли до 5 шт.в одном месте из листовой кровельной стали - черной	1 лист	1,32	213,70	1,09	0,42	207,92	422,71	194,85	107,06	724,62
202	17-019	Смена негодных листов кровли до 5 шт.в одном месте из листовой кровельной стали - оцинкованной	1 лист	1,29	208,83	1,09	0,42	298,94	508,86	190,42	104,63	803,91
203	17-020	Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/4 листа	10 заплат	5,84	934,81	3,64	1,40	64,13	1002,58	851,94	468,11	2322,63
204	17-021	Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/2 листа	10 заплат	7,13	1141,29	6,38	2,45	130,07	1277,74	1040,81	571,87	2890,42
205	17-022	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа	10 заплат	5,75	933,72	3,64	1,40	78,83	1016,19	850,96	467,56	2334,71
206	17-023	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/2 листа	10 заплат	6,92	1123,71	6,38	2,45	156,53	1286,62	1024,81	563,08	2874,51
207	17-024	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой	м	0,12	16,70	0,00	0,00	22,82	39,52	15,19	8,35	63,06
208	17-025	Смена частей водосточных труб - прямые звенья с земли	м	0,37	58,90	0,00	0,00	212,48	271,38	53,60	29,45	354,43
209	17-026	Смена частей водосточных труб - прямые звенья с лестниц	м	0,89	141,82	0,00	0,00	212,48	354,30	129,05	70,91	554,26
210	17-027	Смена частей водосточных труб - колена с земли, лестниц или подмостей	1 шт	0,64	105,58	0,00	0,00	384,08	489,66	96,06	52,79	638,51
211	17-028	Смена частей водосточных труб - колена с люлек	1 шт	1,34	221,37	24,31	0,00	384,08	629,76	201,45	110,69	941,90
212	17-029	Смена частей водосточных труб - отливы	1 шт	0,53	86,07	0,00	0,00	196,15	282,22	78,32	43,04	403,58
213	17-030	Смена частей водосточных труб - воронки с земли	1 шт	0,53	86,07	0,00	0,00	380,50	466,57	78,32	43,04	587,93
214	17-031	Смена частей водосточных труб - воронки с люлек	1 шт	1,20	194,38	21,70	0,00	380,50	596,58	176,88	97,19	870,65
215	17-032	Ремонт металлических парапетных решеток	1 м	0,47	76,99	3,67	0,00	32,77	113,43	70,05	38,50	221,98
216	17-033	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	10 м2	4,57	667,99	17,28	0,00	561,80	1247,07	607,87	334,00	2188,94
217	17-034	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	10 м2	6,51	951,85	26,88	0,00	926,88	1905,61	866,19	475,93	3247,73
218	17-035	Смена обрешетки с прозорами из из брусков толщиной 50 мм и выше	10 м2	8,13	1187,76	48,00	0,00	876,96	2112,72	1080,86	593,88	3787,46
219	17-036	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	10 м2	9,57	1376,51	74,89	0,00	2202,60	3654,00	1252,62	688,26	5594,88
220	17-037	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	10 м2	13,85	1992,19	107,54	0,00	3549,25	5648,98	1812,90	996,10	8457,98
221	17-038	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	10 м2	0,65	95,30	11,22	2,09	390,18	496,70	88,64	48,70	634,04
222	17-039	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	10 м2	0,99	148,70	29,94	2,45	432,98	611,62	137,54	75,58	824,74
223	17-040	Смена покрытий из листовой стали средней сложности с настенными желобами и свесами	10 м2	14,85	2515,48	256,21	76,18	3270,34	6042,03	2358,42	1295,83	9696,28
224	17-041	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов	10 м2	13,90	2354,52	241,50	71,64	3106,00	5702,02	2207,81	1213,08	9122,91
225	17-042	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	10 м2	15,29	2590,89	263,61	78,27	3902,44	6756,94	2428,94	1334,58	10520,46
226	17-043	Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	10 м2	14,31	2425,01	247,92	73,73	3738,09	6411,02	2273,86	1249,37	9934,25
227	17-044	Смена кровли простой сложности с настенными желобами и свесами	10 м2	11,73	1954,10	256,21	76,18	3891,52	6101,83	1847,56	1015,14	8964,53
228	17-045	Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов	10 м2	10,98	1828,96	241,50	71,64	3800,11	5870,57	1729,55	950,30	8550,42
229	17-046	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	0,60	98,93	0,00	0,00	88,59	187,52	90,04	49,47	327,03
230	17-047	Перенавеска водосточных труб с люлек	1 м	1,09	178,05	19,69	0,00	88,59	286,33	162,03	89,03	537,39

231	17-048	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - разжелобков	10 м	15,13	2281,19	16,40	6,28	2918,70	5216,29	2081,61	1143,74	8441,64
232	17-049	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	10 м	11,75	1771,16	22,78	8,73	2491,43	4285,37	1619,72	889,95	6795,04
233	17-050	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	10 м	10,12	1526,71	31,89	12,23	2464,37	4022,97	1400,45	769,47	6192,89
234	17-051	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических - разжелобков	10 м	10,16	1650,50	16,40	6,28	2918,75	4585,65	1507,68	828,39	6921,72
235	17-052	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических - настенных желобов	10 м	7,83	1271,81	16,40	6,28	2491,43	3779,64	1163,07	639,05	5581,76
236	17-053	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических - карнизных свесов с настенными желобами	10 м	11,75	1907,23	54,66	20,97	4947,02	6908,91	1754,67	964,10	9627,68
237	17-054	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м	10 м	5,82	945,74	10,02	3,85	1212,57	2168,33	864,12	474,80	3507,25
238	17-055	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов , карнизов, шириной до 0,7 м	10 м	8,67	1408,38	16,40	6,28	2098,92	3523,70	1287,35	707,33	5518,38
239	17-056	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м	10 м	7,03	1150,67	20,96	8,04	2681,41	3853,04	1054,42	579,36	5486,82
240	17-057	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1,75 м	10 м	11,32	1854,67	34,61	13,29	4700,52	6589,80	1699,84	933,98	9223,62
241	17-058	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	10 м	6,52	1013,60	7,29	2,79	625,66	1646,55	924,92	508,20	3079,67
242	17-059	Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам	10 м	5,20	807,81	7,29	2,79	625,66	1440,76	737,64	405,30	2583,70
243	17-060	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам	10 м	10,72	1616,30	7,29	2,79	625,52	2249,11	1473,38	809,55	4532,04
244	17-061	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	10 м	34,29	5170,39	15,49	5,94	2147,04	7332,92	4710,47	2588,17	14631,56
245	17-062	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	1 шт	1,86	280,50	0,00	0,00	329,38	609,88	255,25	140,25	1005,38
246	17-063	Добавлять на каждый следующий канал	1 шт	0,52	78,42	0,00	0,00	95,01	173,43	71,36	39,21	284,00
247	17-064	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	1 шт	0,38	57,30	0,00	0,00	128,97	186,27	52,15	28,65	267,07
248	17-065	Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах	1 шт	0,22	32,72	0,00	0,00	128,97	161,69	29,78	16,36	207,83
249	17-066	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	10,94	1776,51	38,40	0,00	3692,68	5507,59	1616,63	888,26	8012,48
250	17-067	Смена частей канализационного стояка - патрубка	1 шт	3,15	489,62	0,00	0,00	1515,74	2005,36	445,56	244,81	2695,73
251	17-068	Смена частей канализационного стояка - флюгарки	1 шт	1,38	214,51	0,00	0,00	320,50	535,01	195,19	107,26	837,46
252	17-069	Укрепление металлического покрытия парапета	м	0,99	160,29	0,00	0,00	7,06	167,35	145,85	80,15	393,35
253	17-070	Поджатие фальцев и гребней	м	0,49	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63	62,46	34,32	165,41
254	17-071	Очистка кровли от мусора	100 м2	1,92	267,72	0,00	0,00	0,00	267,72	243,62	133,86	645,20
255	17-072	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1 м3	1,23	201,79	78,74	0,00	470,90	751,43	183,64	100,90	1035,97
256	17-073	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	100 м2	4,58	756,98	254,44	0,00	1641,99	2653,41	688,86	378,49	3720,76
РАЗДЕЛ 8		**ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА**										
257	18-001	Ремонт ступеней деревянных	10 ступ.	34,85	5658,36	38,40	0,00	1536,93	7233,69	4753,03	2829,18	14815,90
258	18-002	Ремонт ступеней бетонных	10ступ.	10,29	1685,30	14,40	0,00	556,51	2256,21	1415,66	842,65	4514,52
259	18-003	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней - смена на косоурах	1 м	1,90	310,89	0,00	0,00	1123,47	1434,36	261,14	155,45	1850,95
260	18-004	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней - смена на сплошном основании или с заделкой двух концов	1 м	2,79	464,87	0,00	0,00	1192,38	1657,25	390,50	232,44	2280,19

261	18-005	Ремонт металлических пожарных лестниц	кг	0,35	57,66	3,58	0,00	38,05	99,29	48,44	28,83	176,56
262	18-006	Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок прямой части	заделка	0,38	61,71	0,48	0,00	30,39	92,58	51,84	30,86	175,28
263	18-007	Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок закруглений	заделка	0,42	69,29	0,75	0,00	30,39	100,43	58,20	34,65	193,28
264	18-008	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	10 м	4,73	680,41	218,61	23,42	149,45	1048,47	591,23	351,92	1991,62
265	18-009	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	1 м2	1,26	181,25	0,00	0,00	23,51	204,76	152,25	90,63	447,64
266	18-010	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	1 м2	2,06	296,34	0,00	0,00	30,38	326,72	248,91	148,17	723,80
267	18-011	Разборка поручней деревянных прямой части	1 м	0,13	20,51	0,00	0,00	0,18	20,69	17,23	10,26	48,18
268	18-012	Разборка поручней деревянных закруглений	шт	0,26	42,22	0,00	0,00	0,11	42,33	35,47	21,11	98,91
269	18-013	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	м2	4,75	791,44	0,00	0,00	502,92	1294,36	664,81	395,72	2354,89
		ОТДЕЛОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА										
РАЗДЕЛ 1		**ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**										
270	21-001	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	20,31	3383,51	0,00	0,00	2125,58	5509,09	2943,66	1691,76	10144,51
271	21-002	Добавлять к ТЕР21-001 на каждые следующие 10 мм	10 м2	2,92	486,69	0,00	0,00	1062,78	1549,47	423,42	243,35	2216,24
272	21-003	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	14,61	2433,80	0,00	0,00	2125,58	4559,38	2117,40	1216,90	7893,68
273	21-004	Добавлять к ТЕР21-003 на каждые следующие 10 мм	10 м2	2,07	344,23	0,00	0,00	1062,78	1407,01	299,48	172,12	1878,61
274	21-005	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	22,84	3804,72	0,00	0,00	1580,18	5384,90	3310,12	1902,36	10597,38
275	21-006	Добавлять к ТЕР21-005 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,26	542,84	0,00	0,00	790,09	1332,93	472,28	271,42	2076,63
276	21-007	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	15,71	2617,57	0,00	0,00	1580,18	4197,75	2277,29	1308,79	7783,83
277	21-008	Добавлять к ТЕР21-007 на каждые следующие 10 мм	10 м2	2,21	368,73	0,00	0,00	790,09	1158,82	320,79	184,37	1663,98
278	21-009	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	22,98	3860,45	0,00	0,00	2229,61	6090,06	3358,60	1930,23	11378,89
279	21-010	Добавлять к ТЕР21-009 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,94	661,19	0,00	0,00	1119,53	1780,72	575,24	330,60	2686,56
280	21-011	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	19,58	3289,16	0,00	0,00	2229,61	5518,77	2861,55	1644,58	10024,90
281	21-012	Добавлять к ТЕР21-011 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,34	560,37	0,00	0,00	1119,53	1679,90	487,52	280,19	2447,61
282	21-013	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	29,03	4877,35	0,00	0,00	1656,96	6534,31	4243,31	2438,68	13216,30
283	21-014	Добавлять к ТЕР21-013 на каждые следующие 10 мм	10 м2	5,02	842,66	0,00	0,00	831,98	1674,64	733,11	421,33	2829,08
284	21-015	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	22,63	3801,98	0,00	0,00	1656,96	5458,94	3307,72	1900,99	10667,65
285	21-016	Добавлять к ТЕР21-015 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,92	657,83	0,00	0,00	831,98	1489,81	572,31	328,92	2391,04
286	21-017	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	25,55	4293,62	0,00	0,00	3046,41	7340,03	3735,47	2146,81	13222,31
287	21-018	Добавлять к ТЕР21-017 на каждые следующие 10 мм	10 м2	4,09	686,74	0,00	0,00	1038,40	1725,14	597,47	343,37	2665,98
288	21-019	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	21,75	3655,13	0,00	0,00	3046,41	6701,54	3179,95	1827,57	11709,06
289	21-020	Добавлять к ТЕР21-019 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,49	585,91	0,00	0,00	1038,40	1624,31	509,74	292,96	2427,01
290	21-021	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	10 м2	38,31	6436,50	0,00	0,00	3178,06	9614,56	5599,75	3218,25	18432,56

291	21-022	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	10 м2	43,13	7368,54	0,00	0,00	3178,06	10546,60	6410,64	3684,27	20641,51
292	21-023	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных	10 м2	34,95	5871,75	0,00	0,00	4089,08	9960,83	5108,43	2935,88	18005,14
293	21-024	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором криволинейных	10 м2	39,35	6722,06	0,00	0,00	4089,08	10811,14	5848,19	3361,03	20020,36
294	21-025	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	10 м2	58,42	9733,15	0,00	0,00	3988,10	13721,25	8467,85	4866,58	27055,68
295	21-026	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных длиной до 5 м	10 м2	71,58	12026,97	0,00	0,00	3988,10	16015,07	10463,47	6013,49	32492,03
296	21-027	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных длиной до 5 м	10 м2	47,13	7851,87	0,00	0,00	6126,22	13978,09	6831,13	3925,94	24735,16
297	21-028	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных длиной до 5 м	10 м2	57,71	9697,25	0,00	0,00	6126,22	15823,47	8436,61	4848,63	29108,71
298	21-029	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10 м2	32,59	5476,04	0,00	0,00	2799,46	8275,50	4764,16	2738,02	15777,68
299	21-030	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	21,03	3473,49	0,00	0,00	1599,47	5072,96	3021,95	1736,75	9831,66
300	21-031	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	24,63	4068,24	0,00	0,00	1599,47	5667,71	3539,37	2034,12	11241,20
301	21-032	Добавлять к ТЕР21-031 на каждые следующие 10 мм	10 м2	4,22	696,85	0,00	0,00	799,73	1496,58	606,25	348,43	2451,26
302	21-033	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2	22,43	3704,79	0,00	0,00	1599,47	5304,26	3223,15	1852,40	10379,81
303	21-034	Добавлять к ТЕР21-033 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,82	630,77	0,00	0,00	799,73	1430,50	548,76	315,39	2294,65
304	21-035	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10 м2	37,35	6328,03	0,00	0,00	3199,19	9527,22	5505,39	3164,02	18196,63
305	21-036	Добавлять к ТЕР21-035 на каждые следующие 10 мм	10 м2	5,59	946,31	0,00	0,00	799,46	1745,77	823,30	473,16	3042,23
306	21-037	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10 м2	34,05	5768,88	0,00	0,00	3199,19	8968,07	5018,93	2884,44	16871,44
307	21-038	Добавлять к ТЕР21-037 на каждые следующие 10 мм	10 м2	5,09	861,61	0,00	0,00	799,46	1661,07	749,60	430,81	2841,48
308	21-039	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10 м2	36,25	6141,64	986,07	0,00	3199,19	10326,90	5343,23	3070,82	18740,95
309	21-040	Добавлять к ТЕР21-039 на каждые следующие 10 мм	10 м2	5,49	929,37	149,19	0,00	799,46	1878,02	808,56	464,69	3151,27
310	21-041	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10 м2	32,95	5582,50	896,24	0,00	3199,19	9677,93	4856,77	2791,25	17325,95
311	21-042	Добавлять к ТЕР21-041 на каждые следующие 10 мм	10 м2	4,99	844,65	135,58	0,00	799,46	1779,69	734,84	422,33	2936,86
312	21-043	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	21,32	3521,40	0,00	0,00	2788,49	6309,89	3063,62	1760,70	11134,21
313	21-044	Добавлять к ТЕР21-043 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,19	526,51	0,00	0,00	1072,43	1598,94	458,07	263,26	2320,27

314	21-045	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	19,12	3157,94	0,00	0,00	2788,49	5946,43	2747,42	1578,97	10272,82
315	21-046	Добавлять к ТЕР21-045 на каждые следующие 10 мм	10 м2	2,79	460,44	0,00	0,00	1072,43	1532,87	400,59	230,22	2163,68
316	21-047	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	25,02	4132,67	0,00	0,00	2788,49	6921,16	3595,42	2066,34	12582,92
317	21-048	Добавлять к ТЕР21-047 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,79	625,64	0,00	0,00	1072,43	1698,07	544,31	312,82	2555,20
318	21-049	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10 м2	22,82	3769,21	0,00	0,00	2788,49	6557,70	3279,22	1884,61	11721,53
319	21-050	Добавлять к ТЕР21-049 на каждые следующие 10 мм	10 м2	3,39	559,57	0,00	0,00	1072,43	1632,00	486,82	279,79	2398,61
320	21-051	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	10 м2	62,55	10775,34	0,00	0,00	3198,93	13974,27	9374,55	5387,67	28736,49
321	21-052	Ремонт штукатурки фасадов Ветонитом	10 м2	6,29	1150,22	188,60	172,46	2419,44	3758,26	1150,74	661,34	5570,34
322	21-053	Перетирка штукатурки внутренних помещений	10 м2	3,48	584,74	0,00	0,00	32,16	616,90	508,72	292,37	1417,99
323	21-054	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	10 м2	4,64	760,01	0,00	0,00	28,38	788,39	661,22	380,01	1829,62
324	21-055	Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц	10 м2	5,34	874,68	0,00	0,00	28,38	903,06	760,96	437,34	2101,36
325	21-056	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	10 м2	13,14	2263,49	0,00	0,00	1270,30	3533,79	1969,24	1131,75	6634,78
326	21-057	Снятие сухой штукатурки	10 м2	1,87	233,21	0,00	0,00	18,49	251,70	202,89	116,61	571,20
327	21-058	Замена облицовки из сухой штукатурки стен площадью до 5 м2	10 м2	3,68	537,89	48,97	0,00	2265,95	2852,81	467,98	268,95	3589,74
328	21-059	Замена облицовки из сухой штукатурки стен площадью до 10 м2	10 м2	2,84	415,12	48,97	0,00	2265,95	2730,04	361,15	207,56	3298,75
329	21-060	Замена облицовки из сухой штукатурки потолков площадью до 5 м2	10 м2	4,21	615,36	48,97	0,00	2265,95	2930,28	535,36	307,68	3773,32
330	21-061	Замена облицовки из сухой штукатурки потолков площадью до 10 м2	10 м2	3,37	492,59	48,97	0,00	2265,95	2807,51	428,56	246,30	3482,37
РАЗДЕЛ 2		**МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**										
331	22-001	Окраска клеевыми составами простая помещений площадью более 5 м2	10 м2	1,37	209,77	4,80	0,00	29,62	244,19	184,60	104,89	533,68
332	22-002	Окраска клеевыми составами улучшенная помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,11	332,87	7,68	0,00	31,77	372,32	292,91	166,44	831,67
333	22-003	Окраска клеевыми составами простая помещений площадью менее 5 м2	10 м2	1,55	236,87	4,80	0,00	29,62	271,29	208,45	118,44	598,18
334	22-004	Окраска клеевыми составами улучшенная помещений площадью менее 5 м2	10 м2	2,38	375,92	7,68	0,00	31,77	415,37	330,81	187,96	934,14
335	22-005	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью более 5 м2	10 м2	1,78	268,57	2,88	0,00	20,15	291,60	236,34	134,29	662,23
336	22-006	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону помещений площадью более 5 м2	10 м2	1,04	161,66	2,88	0,00	22,10	186,64	142,25	80,83	409,72
337	22-007	Окраска известковыми составами по дереву помещений площадью более 5 м2	10 м2	1,03	162,01	2,88	0,00	19,04	183,93	142,58	81,01	407,52
338	22-008	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью менее 5 м2	10 м2	2,03	305,83	2,88	0,00	20,15	328,86	269,13	152,92	750,91
339	22-009	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону помещений площадью менее 5 м2	10 м2	1,18	183,42	2,88	0,00	22,10	208,40	161,40	91,71	461,51
340	22-010	Окраска известковыми составами по дереву помещений площадью менее 5 м2	10 м2	1,17	184,10	2,88	0,00	19,04	206,02	162,01	92,05	460,08
341	22-011	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	2,44	410,66	5,76	0,00	106,84	523,26	361,38	205,33	1089,97
342	22-012	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	2,81	472,82	5,76	0,00	106,84	585,42	416,09	236,41	1237,92

343	22-013	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью более 5 м2	10 м2	3,17	519,56	6,72	0,00	170,62	696,90	457,21	259,78	1413,89
344	22-014	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	3,65	598,19	6,72	0,00	170,62	775,53	526,40	299,10	1601,03
345	22-015	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, помещений площадью более 5 м2	10 м2	5,11	836,84	6,72	0,00	207,87	1051,43	736,42	418,42	2206,27
346	22-016	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	5,89	964,59	6,72	0,00	207,87	1179,18	848,85	482,30	2510,33
347	22-017	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, помещений площадью более 5 м2	10 м2	7,59	1243,06	6,72	0,00	252,39	1502,17	1093,89	621,53	3217,59
348	22-018	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	9,07	1485,48	6,72	0,00	252,39	1744,59	1307,22	742,74	3794,55
349	22-019	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	3,35	558,83	5,76	0,00	93,44	658,03	491,78	279,42	1429,23
350	22-020	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	3,86	643,81	5,76	0,00	93,44	743,01	566,55	321,91	1631,47
351	22-021	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	4,25	696,30	5,76	0,00	162,86	864,92	612,75	348,15	1825,82
352	22-022	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,90	802,78	5,76	0,00	162,86	971,40	706,45	401,39	2079,24
353	22-023	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	6,06	992,29	5,76	0,00	232,70	1230,75	873,22	496,15	2600,12
354	22-024	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	6,99	1144,61	5,76	0,00	232,70	1383,07	1007,26	572,31	2962,64
355	22-025	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	8,53	1397,85	5,76	0,00	288,20	1691,81	1230,10	698,93	3620,84
356	22-026	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2.	10 м2	9,83	1610,78	5,76	0,00	288,20	1904,74	1417,49	805,39	4127,62
357	22-027	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	5,07	837,60	5,76	0,00	79,78	923,14	737,08	418,80	2079,02
358	22-028	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	5,85	966,46	5,76	0,00	79,78	1052,00	850,48	483,23	2385,71
359	22-029	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	6,16	1018,00	5,76	0,00	159,21	1182,97	895,85	509,00	2587,82
360	22-030	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	7,11	1174,96	5,76	0,00	159,21	1339,93	1033,96	587,48	2961,37
361	22-031	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	8,91	1471,18	5,76	0,00	218,91	1695,85	1294,64	735,59	3726,08
362	22-032	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	10,28	1697,51	5,76	0,00	218,91	1922,18	1493,82	848,76	4264,76
363	22-033	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	12,35	2040,32	5,76	0,00	261,02	2307,10	1795,48	1020,16	5122,74
364	22-034	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	14,25	2354,20	5,76	0,00	261,02	2620,98	2071,71	1177,10	5869,79

365	22-035	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	3,41	567,51	5,76	0,00	102,92	676,19	499,40	283,76	1459,35
366	22-036	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	3,93	654,13	5,76	0,00	102,92	762,81	575,64	327,07	1665,52
367	22-037	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	4,32	706,95	57,60	0,00	157,46	922,01	622,12	353,48	1897,61
368	22-038	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,98	815,06	5,76	0,00	157,46	978,28	717,25	407,53	2103,06
369	22-039	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	6,24	1022,10	5,76	0,00	240,84	1268,70	899,44	511,05	2679,19
370	22-040	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	7,19	1177,71	5,76	0,00	221,82	1405,29	1036,38	588,86	3030,53
371	22-041	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	10,41	1705,13	5,76	0,00	263,93	1974,82	1500,51	852,57	4327,90
372	22-042	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	12,00	1965,57	5,76	0,00	263,93	2235,26	1729,70	982,79	4947,75
373	22-043	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	1,34	218,68	3,84	0,00	107,25	329,77	192,43	109,34	631,54
374	22-044	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%	10 м2	1,54	252,40	3,84	0,00	107,25	363,49	222,12	126,20	711,81
375	22-045	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	1,69	276,81	3,84	0,00	161,13	441,78	243,60	138,41	823,79
376	22-046	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещении площадью менее 5 м2	10 м2	1,95	319,42	3,84	0,00	161,13	484,39	281,08	159,71	925,18
377	22-047	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,54	415,22	3,84	0,00	214,72	633,78	365,41	207,61	1206,80
378	22-048	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	2,92	477,47	3,84	0,00	214,72	696,03	420,17	238,74	1354,94
379	22-049	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	4,81	787,86	3,84	0,00	256,69	1048,39	693,32	393,93	2135,64
380	22-050	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	5,54	907,45	3,84	0,00	256,69	1167,98	798,54	453,73	2420,25
381	22-052	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	3,64	596,23	6,24	0,00	233,61	836,08	524,69	298,12	1658,89
382	22-053	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,19	686,31	6,24	0,00	233,61	926,16	603,95	343,16	1873,27
383	22-054	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	5,59	915,62	6,24	0,00	284,11	1205,97	805,74	457,81	2469,52
384	22-055	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	6,44	1054,86	6,24	0,00	284,11	1345,21	928,28	527,43	2800,92
385	22-056	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	8,19	1341,50	6,24	0,00	347,51	1695,25	1180,52	670,75	3546,52
386	22-057	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	9,44	1546,25	6,24	0,00	347,51	1900,00	1360,70	773,13	4033,83

387	22-058	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	5,79	947,56	6,24	0,00	217,88	1171,68	833,85	473,78	2479,31
388	22-059	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	6,68	1093,35	6,24	0,00	225,34	1324,93	962,14	546,68	2833,75
389	22-060	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	7,46	1222,26	6,24	0,00	268,26	1496,76	1075,59	611,13	3183,48
390	22-061	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	8,60	1408,99	6,24	0,00	268,26	1683,49	1239,89	704,50	3627,88
391	22-062	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	10,40	1703,48	6,24	0,00	333,79	2043,51	1499,07	851,74	4394,32
392	22-063	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	11,97	1960,66	6,24	0,00	333,79	2300,69	1725,36	980,33	5006,38
393	22-064	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	8,45	1384,09	6,24	0,00	212,68	1603,01	1218,00	692,05	3513,06
394	22-065	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	9,75	1597,03	6,24	0,00	212,68	1815,95	1405,37	798,52	4019,84
395	22-066	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещении площадью более 5 м2	10 м2	10,27	1682,20	6,24	0,00	251,26	1939,70	1480,33	841,10	4261,13
396	22-067	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	11,85	1941,00	6,24	0,00	251,26	2198,50	1708,08	970,50	4877,08
397	22-068	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	15,08	2470,06	6,24	0,00	302,96	2779,26	2173,65	1235,03	6187,94
398	22-069	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	17,40	2850,08	6,24	0,00	302,96	3159,28	2508,07	1425,04	7092,39
399	22-070	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	5,76	943,31	6,24	0,00	212,37	1161,92	830,11	471,66	2463,69
400	22-071	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	6,64	1087,45	6,24	0,00	212,37	1306,06	956,95	543,73	2806,74
401	22-072	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	7,44	1218,00	6,24	0,00	254,90	1479,14	1071,84	609,00	3159,98
402	22-073	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	8,57	1403,09	6,24	0,00	254,90	1664,23	1234,72	701,55	3600,50
403	22-074	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	10,40	1703,48	6,24	0,00	314,36	2024,08	1499,07	851,74	4374,89
404	22-075	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	11,97	1960,66	6,24	0,00	314,36	2281,26	1725,36	980,33	4986,95
405	22-076	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,78	455,69	6,24	0,00	226,97	688,90	401,00	227,85	1317,75
406	22-077	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	3,20	524,47	6,24	0,00	226,97	757,68	461,54	262,24	1481,46
407	22-078	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	3,51	574,92	6,24	0,00	282,61	863,77	505,94	287,46	1657,17
408	22-079	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,03	660,10	6,24	0,00	282,61	948,95	580,89	330,05	1859,89

409	22-080	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	6,18	1011,45	6,24	0,00	347,12	1364,81	890,08	505,73	2760,62
410	22-081	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2;	10 м2	7,11	1163,77	6,24	0,00	347,12	1517,13	1024,12	581,89	3123,14
411	22-082	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,01	329,07	6,24	0,00	350,82	686,13	289,57	164,54	1140,24
412	22-083	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	2,49	407,69	6,24	0,00	350,82	764,75	358,77	203,85	1327,37
413	22-084	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2.	10 м2	2,80	458,96	6,24	0,00	403,91	869,11	403,88	229,48	1502,47
414	22-085	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	3,28	537,58	6,24	0,00	403,91	947,73	473,07	268,79	1689,59
415	22-086	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,96	484,84	6,24	0,00	451,78	942,86	426,66	242,42	1611,94
416	22-087	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	3,44	563,46	6,24	0,00	451,78	1021,48	495,85	281,73	1799,06
417	22-088	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	2,61	427,51	6,24	0,00	384,94	818,69	376,21	213,76	1408,66
418	22-089	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	3,09	506,29	6,24	0,00	384,94	897,47	445,54	253,15	1596,16
419	22-090	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	3,63	593,76	6,24	0,00	439,62	1039,62	522,51	296,88	1859,01
420	22-091	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,11	672,56	6,24	0,00	439,62	1118,42	591,85	336,28	2046,55
421	22-092	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2	10 м2	3,38	553,31	6,24	0,00	461,16	1020,71	486,91	276,66	1784,28
422	22-093	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2	10 м2	4,31	705,63	6,24	0,00	489,05	1200,92	620,95	352,82	2174,69
423	22-094	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	10 м2	1,85	278,38	2,88	0,00	29,18	310,44	244,98	139,19	694,61
424	22-095	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц	10 м2	2,02	303,86	2,88	0,00	29,18	335,92	267,40	151,93	755,25
425	22-096	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с люлек	10 м2	3,41	513,63	95,53	0,00	29,18	638,34	451,99	256,82	1347,15
426	22-097	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с земли и лесов	10 м2	2,30	380,15	3,84	0,00	125,00	508,99	334,54	190,08	1033,61
427	22-098	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с лестниц	10 м2	2,81	463,90	3,84	0,00	125,00	592,74	408,24	231,95	1232,93
428	22-099	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с земли и лесов	10 м2	1,72	283,50	3,84	0,00	125,00	412,34	249,48	141,75	803,57
429	22-100	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с лестниц	10 м2	2,08	343,64	3,84	0,00	125,00	472,48	302,39	171,82	946,69
430	22-101	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с земли и лесов	10 м2	0,96	156,22	2,88	0,00	125,00	284,10	137,47	78,11	499,68
431	22-102	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с лестниц	10 м2	1,13	183,65	2,88	0,00	125,00	311,53	161,62	91,83	564,98
432	22-103	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	10 м2	0,43	70,28	304,76	74,78	88,84	463,88	127,65	72,53	664,06
433	22-104	Огрунтовка фасадов простых с лестниц	10 м2	0,55	89,44	388,51	95,39	88,84	566,79	162,65	92,42	821,86
434	22-105	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	10 м2	2,57	417,98	1,93	0,00	493,15	913,06	367,82	208,99	1489,87
435	22-106	Шпатлевка фасадов простых с лестниц	10 м2	3,21	521,43	1,93	0,00	493,15	1016,51	458,86	260,72	1736,09

436	22-107	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	10 м2	0,82	134,15	581,58	142,94	223,74	939,47	243,82	138,55	1321,84
437	22-108	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лестниц	10 м2	1,03	168,23	729,21	179,27	223,74	1121,18	305,80	173,75	1600,73
438	22-109	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	10 м2	1,51	247,00	1071,32	263,50	371,28	1689,60	449,24	255,25	2394,09
439	22-110	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	10 м2	1,89	308,76	1338,21	329,19	371,28	2018,25	561,40	318,98	2898,63
440	22-111	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей кроме крыш за один раз	10 м2	1,38	227,66	0,95	0,00	121,82	350,43	200,35	113,83	664,61
441	22-112	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей кроме крыш за два раза	10 м2	1,87	309,26	0,95	0,00	166,27	476,48	272,15	154,63	903,26
442	22-113	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1раз с земли и лесов	10 м2	3,59	587,70	0,95	0,00	130,13	718,78	517,17	293,85	1529,80
443	22-114	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 1раз с лестниц	10 м2	4,29	702,37	0,95	0,00	130,13	833,45	618,07	351,19	1802,71
444	22-115	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с лестниц	10 м2	8,09	1324,46	0,95	0,00	172,10	1497,51	1165,54	662,23	3325,28
445	22-116	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за 2 раза с люлек	10 м2	7,83	1281,87	113,53	0,00	172,10	1567,50	1128,07	640,94	3336,51
446	22-117	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	10 м2	3,38	553,64	0,95	0,00	130,13	684,72	487,20	276,82	1448,74
447	22-118	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с лестниц	10 м2	4,05	663,38	0,95	0,00	130,13	794,46	583,77	331,69	1709,92
448	22-119	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз	10 м2	6,92	1026,93	0,95	0,00	121,25	1149,13	903,69	513,47	2566,29
449	22-120	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	10 м2	8,06	1196,80	0,95	0,00	166,27	1364,02	1053,17	598,40	3015,59
450	22-121	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 1 раз	10 м2	4,47	664,02	0,95	0,00	121,25	786,22	584,34	332,01	1702,57
451	22-122	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза	10 м2	5,12	760,53	0,95	0,00	166,27	927,75	669,27	380,27	1977,29
452	22-123	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	10 м2	5,58	921,37	0,95	0,00	121,25	1043,57	810,79	460,69	2315,05
453	22-124	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	10 м2	7,81	1290,28	0,95	0,00	166,27	1457,50	1135,44	645,14	3238,08
454	22-125	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз	10 м2	5,98	971,08	0,95	0,00	130,13	1102,16	854,54	485,54	2442,24
455	22-126	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза	10 м2	7,77	1262,40	0,95	0,00	174,59	1437,94	1110,91	631,20	3180,05

456	22-127	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	10 м2	6,34	1039,12	0,95	0,00	92,50	1132,57	914,42	519,56	2566,55
457	22-128	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	10 м2	8,07	1322,34	0,95	0,00	135,44	1458,73	1163,66	661,17	3283,56
458	22-129	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз	10 м2	12,61	2065,49	0,95	0,00	212,98	2279,42	1817,63	1032,75	5129,80
459	22-130	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	10 м2	15,86	2597,82	0,95	0,00	320,99	2919,76	2286,09	1298,91	6504,76
460	22-131	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за 1 раз	10 м2	4,38	729,95	0,00	0,00	65,29	795,24	642,36	364,98	1802,58
461	22-132	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов при площади помещений более 5 м2	10 м2	0,60	86,02	0,00	0,00	2,45	88,47	75,70	43,01	207,18
462	22-133	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков при площади помещений более 5 м2	10 м2	0,90	129,04	0,00	0,00	2,45	131,49	113,55	64,52	309,56
463	22-134	Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей при площади помещений более 5 м2	10 м2	1,11	158,95	0,00	0,00	2,45	161,40	139,88	79,48	380,76
464	22-135	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен при площади помещений менее 5 м2	10 м2	0,69	99,69	0,00	0,00	2,45	102,14	87,72	49,85	239,71
465	22-136	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков при площади помещений менее 5 м2	10 м2	1,04	149,18	0,00	0,00	2,45	151,63	131,28	74,59	357,50
466	22-137	Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей при площади помещений менее 5 м2	10 м2	1,30	186,59	0,00	0,00	2,45	189,04	164,19	93,30	446,53
467	22-138	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	10 м2	0,38	52,48	0,00	0,00	11,09	63,57	46,18	26,24	135,99
468	22-139	Снятие обоев простых и улучшенных	10 м2	1,04	144,79	0,00	0,00	0,41	145,20	127,42	72,40	345,02
469	22-140	При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к 22-139	10 м2	0,21	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95	25,48	14,48	68,91
470	22-141	Смена обоев обыкновенного качества	10 м2	5,26	854,48	0,95	0,00	650,58	1506,01	751,94	427,24	2685,19
471	22-142	Смена обоев улучшенных	10 м2	5,26	854,48	0,95	0,00	747,54	1602,97	751,94	427,24	2782,15
472	22-143	При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к 22-141	10 м2	1,04	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88	148,62	84,44	401,94
473	22-144	При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к 22-142	10 м2	1,04	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88	148,62	84,44	401,94
474	22-145	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	10 м2	7,23	1056,80	6,72	0,00	0,00	1063,52	929,98	528,40	2521,90
475	22-146	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10 плиток	2,81	459,45	0,00	0,00	111,59	571,04	404,31	229,73	1205,08
476	22-147	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	10 плиток	2,08	340,54	0,00	0,00	111,59	452,13	299,66	170,27	922,06
477	22-148	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	10 м2	0,73	119,74	0,00	0,00	0,00	119,74	105,36	59,87	284,97
478	22-149	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	10 м2	0,96	156,93	0,00	0,00	0,00	156,93	138,08	78,47	373,48
479	22-150	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2	10 м2	3,63	598,88	0,00	0,00	2198,24	2797,12	527,01	299,44	3623,57
480	22-151	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2	10 м2	3,06	505,37	0,00	0,00	2198,24	2703,61	444,72	252,69	3401,02
481	22-152	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1 м2	10 м2	4,19	692,55	0,00	0,00	2198,24	2890,79	609,45	346,28	3846,52
482	22-153	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2	10 м2	3,63	598,88	0,00	0,00	2198,24	2797,12	527,01	299,44	3623,57

483	22-154	Окраска металлических кровель 1 раз суриком	10 м2	1,13	186,68	0,95	0,00	115,75	303,38	164,28	93,34	561,00
РАЗДЕЛ 3		**ПЕЧИ**										
484	23-001	Большой ремонт печей облицованных (без учета стоимости кирпича)	1 шт	19,01	3140,60	0,00	0,00	435,10	3575,70	2700,92	1570,30	7846,92
485	23-002	Большой ремонт печей необлицованных (без учета стоимости кирпича)	1 шт	15,65	2287,53	0,00	0,00	251,79	2539,32	1967,27	1143,77	5650,36
486	23-003	Малый ремонт печей сводов (без учета стоимости кирпича)	1 шт	5,77	945,12	0,00	0,00	27,17	972,29	812,79	472,56	2257,64
487	23-004	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал (без стоимости кирпича)	1 м	5,67	920,75	0,00	0,00	36,33	957,08	791,83	460,38	2209,29
488	23-005	Добавлять на каждый последующий канал к расценке 23-04 (без учета стоимости кирпича)	1 м	3,20	519,63	0,00	0,00	14,86	534,49	446,89	259,82	1241,20
489	23-006	Ремонт отдельных частей трубы - патрубков (без учета стоимости кирпича)	1 шт	2,10	346,94	0,00	0,00	12,16	359,10	298,37	173,47	830,94
490	23-007	Промазка трещин в кладке печи	печь	1,57	225,86	0,00	0,00	6,70	232,56	194,23	112,93	539,72
491	23-008	Смена приборов в печах - топочных дверок	1 прибор	1,97	328,23	0,00	0,00	407,63	735,86	282,29	164,12	1182,27
492	23-009	Смена приборов в печах - вьюшек (без учета стоимости вьюшек)	1 прибор	1,39	216,07	0,00	0,00	79,89	295,96	185,81	108,04	589,81
493	23-010	Смена приборов в печах - задвижек (без учета стоимости задвижек)	1 прибор	0,69	115,93	0,00	0,00	79,75	195,68	99,71	57,97	353,36
494	23-011	Смена предтопочных листов	печь	0,38	52,34	0,00	0,00	370,28	422,62	45,01	26,17	493,80
РАЗДЕЛ 4		**БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПРОЧИЕ РАБОТЫ**										
495	24-001	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм	1 м3	2,57	405,42	118,99	0,00	0,00	524,41	462,19	202,71	1189,31
496	24-002	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм	1 м3	4,49	708,31	208,40	0,00	0,00	916,71	807,48	354,16	2078,35
497	24-003	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм	1 м3	2,97	468,53	138,16	0,00	0,00	606,69	534,11	234,27	1375,07
498	24-004	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм	1 м3	6,11	963,87	283,27	0,00	0,00	1247,14	1098,82	481,94	2827,90
499	24-005	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм	1 м3	3,84	605,78	178,21	0,00	0,00	783,99	690,58	302,89	1777,46
500	24-006	Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях - дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм	1 м3	7,38	1164,22	343,07	0,00	0,00	1507,29	1327,21	582,11	3416,61
501	24-007	Ремонт тротуаров из литого асфальта	1 м2	1,14	169,26	0,00	0,00	1086,57	1255,83	192,97	84,63	1533,43
502	24-008	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	1 м шва	0,16	23,76	0,00	0,00	73,81	97,57	27,08	11,88	136,53
503	24-009	Ремонт металлических ограждений - мелкий	1 м2	1,88	307,94	40,31	0,00	17,53	365,78	351,06	153,97	870,81
504	24-010	Ремонт металлических ограждений - средний (без учета стоимости изделий металлических)	1 м2	9,61	1601,19	69,84	0,00	26,29	1697,32	1825,37	800,60	4323,29
505	24-011	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. 25 мм	1 м	0,33	54,05	8,06	0,00	146,78	208,89	61,62	27,03	297,54
506	24-012	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок - сетки	1 м2	0,73	119,57	0,00	0,00	205,38	324,95	136,31	59,79	521,05
507	24-013	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок - стойки	1 стойка	9,48	1552,81	54,27	0,00	1605,11	3212,19	1770,20	776,41	5758,80
508	24-014	Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев	10 м2	1,52	217,93	0,95	0,00	8,58	227,46	248,45	108,97	584,88
509	24-015	Разборка деревянных заборов штакетных	10 м2	5,34	804,67	0,95	0,00	6,21	811,83	917,34	402,34	2131,51

510	24-016	Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок	10 м2	4,29	646,48	0,95	0,00	8,58	656,01	736,99	323,24	1716,24
511	24-017	Ремонт деревянных ворот	10 м2	21,35	3497,07	0,95	0,00	889,31	4387,33	3986,66	1748,54	10122,53
512	24-018	Ремонт деревянных калиток	10 м2	10,78	1765,74	0,95	0,00	748,93	2515,62	2012,95	882,87	5411,44
513	24-019	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	1 отв.	0,67	92,58	0,00	0,00	0,07	92,65	105,54	46,29	244,48
514	24-020	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	1 отв.	1,13	156,63	0,00	0,00	0,15	156,78	178,55	78,32	413,65
515	24-021	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	1 отв.	1,58	219,28	0,00	0,00	0,19	219,47	249,96	109,64	579,07
516	24-022	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	1 отв.	2,18	302,80	0,00	0,00	0,27	303,07	345,19	151,40	799,66
517	24-023	Маркировка электрощитов по трафарету (без учета стоимости краски)	10 шт	3,06	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	485,65	213,00	1124,65
518	24-024	Проведение замеров по контролю загазованности подвальных помещений (без учета стоимости химпоглотителя)	1 шт	0,11	15,31	0,00	0,00	0,00	15,31	17,46	7,66	40,43
519	24-025	Вручение соглашения арендатору оформление и сдача расписки	1 шт	0,23	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	26,99	11,84	62,50
520	24-026	Вручение счетов-извещений через индивидуальный почтовый ящик	100 шт	0,30	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88	35,21	15,44	81,53
521	24-027	Копание ям вручную глубиной до 1 м	м3	3,03	428,86	0,00	0,00	0,00	428,86	488,88	214,43	1132,17
522	24-028	Засыпка траншей вручную	м3	1,53	216,56	0,00	0,00	0,00	216,56	246,87	108,28	571,71
523	24-029	Ручная сварка стыковых соединений	1 м	0,63	111,18	13,44	0,00	33,87	158,49	126,75	55,59	340,83
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1		**ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ**										
524	31-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	1 м	0,38	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38	49,72	30,69	141,79
525	31-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	1 м	0,55	88,83	0,00	0,00	0,00	88,83	71,95	44,42	205,20
526	31-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	1 м	0,44	70,79	0,63	0,00	3,20	74,62	57,35	35,40	167,37
527	31-004	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	1 м	0,65	106,04	1,55	0,00	7,86	115,45	85,89	53,02	254,36
528	31-005	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм	1 м	1,18	191,29	2,08	0,00	10,55	203,92	154,95	95,65	454,52
529	31-006	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (без учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	1,07	178,62	4,57	0,00	117,63	300,82	201,83	89,31	591,96
530	31-007	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм (без учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	1,09	182,29	4,57	0,00	204,09	390,95	205,98	91,15	688,08
531	31-008	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм (без учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)	1 м	1,33	221,94	15,07	0,00	336,20	573,21	250,78	110,97	934,96
532	31-009	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	1 сгон	0,34	60,23	0,00	0,00	29,17	89,40	68,05	30,12	187,57
533	31-010	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	1 сгон	0,50	87,37	0,00	0,00	46,84	134,21	98,73	43,69	276,63
534	31-011	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	1 сгон	0,85	149,18	0,00	0,00	78,54	227,72	168,57	74,59	470,88
535	31-012	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	заглушка	1,34	223,93	0,00	0,00	84,80	308,73	253,04	111,97	673,74

536	31-013	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм	заглушка	1,63	271,92	0,00	0,00	146,16	418,08	307,27	135,96	861,31
537	31-014	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места	1 шт	3,02	495,32	0,00	0,00	59,33	554,65	559,72	247,66	1362,03
538	31-015	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места	1 шт	5,21	853,05	0,00	0,00	181,16	1034,21	963,95	426,53	2424,69
539	31-016	Ремонт задвижек диаметром до 150 мм без снятия с места	1 шт	3,78	619,32	0,00	0,00	90,24	709,56	699,83	309,66	1719,05
540	31-017	Ремонт задвижек диаметром до 150 мм со снятием с места	1 шт	7,33	1200,96	0,00	0,00	301,65	1502,61	1357,09	600,48	3460,18
541	31-018	Ремонт задвижек диаметром до 200 мм без снятия с места	1 шт	5,04	825,04	0,00	0,00	143,16	968,20	932,31	412,52	2313,03
542	31-019	Ремонт задвижек диаметром до 200 мм со снятием с места	1 шт	9,87	1617,33	0,00	0,00	447,30	2064,63	1827,58	808,67	4700,88
543	31-020	Ремонт предохранительных клапанов однорычажных	1 шт	3,70	605,38	0,00	0,00	129,96	735,34	684,09	302,69	1722,12
544	31-021	Ремонт предохранительных клапанов двурычажных	1 шт	5,21	853,05	0,00	0,00	184,06	1037,11	963,95	426,53	2427,59
545	31-022	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	1 шт	1,32	187,39	20,40	7,82	0,00	207,79	158,14	97,61	463,54
546	31-023	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	1 шт	1,90	268,35	34,81	13,34	0,00	303,16	228,18	140,85	672,19
547	31-024	Демонтаж радиаторов весом до 240 кг	1 шт	2,81	397,43	71,88	27,57	0,00	469,31	344,25	212,50	1026,06
548	31-025	Демонтаж ребристых труб	1 шт	1,04	147,76	14,39	5,52	0,00	162,15	124,16	76,64	362,95
549	31-026	Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг (без учета стоимости пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	3,54	559,08	20,32	7,82	14,30	593,70	640,60	283,45	1517,75
550	31-027	Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 160 кг (без учета стоимости пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	5,20	819,68	40,27	15,45	14,30	874,25	943,70	417,57	2235,52
551	31-028	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	2,59	428,21	16,03	6,15	512,90	957,14	490,84	217,18	1665,16
552	31-029	Добавление секций радиаторов одной или двух средних (без учета стоимости пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	3,32	549,15	16,03	6,15	512,90	1078,08	627,49	277,65	1983,22
553	31-030	Снятие секций радиаторов одной или двух крайних	радиатор	2,35	388,57	14,94	5,74	18,24	421,75	319,38	197,16	938,29
554	31-031	Снятие секций радиаторов одной или двух средних	радиатор	2,90	479,77	14,94	5,74	18,24	512,95	393,26	242,76	1148,97
555	31-032	При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к ТЕР31-28 (без учета стоимости секций, пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	0,33	55,18	0,00	0,00	7,12	62,30	62,35	27,59	152,24
556	31-033	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к ТЕР31-029 (без учета стоимости секций, пробок и ниппелей радиаторных)	радиатор	0,44	72,20	0,00	0,00	7,12	79,32	81,59	36,10	197,01
557	31-034	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять к ТЕР31-030	радиатор	0,24	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	32,39	19,99	92,36
558	31-035	При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлять к ТЕР31-31	радиатор	0,32	53,52	0,00	0,00	0,00	53,52	43,36	26,76	123,64
559	31-036	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания	1 прибор	2,92	485,85	0,00	0,00	14,30	500,15	549,03	242,93	1292,11
560	31-037	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания	1 прибор	4,00	665,81	0,00	0,00	14,30	680,11	752,36	332,91	1765,38
561	31-038	Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания	1 прибор	2,22	363,79	0,00	0,00	59,32	423,11	411,09	181,90	1016,10
562	31-039	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг вне здания	1 прибор	3,71	618,82	45,56	17,48	14,30	678,68	719,01	318,15	1715,84

563	31-040	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг вне здания	1 прибор	5,60	932,40	91,11	34,95	14,30	1037,81	1093,10	483,68	2614,59
564	31-041	Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб вне здания	1 прибор	2,76	452,74	29,15	11,18	59,32	541,21	524,24	231,96	1297,41
565	31-042	Спуск воды из системы отопления без осмотра системы	1000 м3 здания	0,27	43,84	0,00	0,00	0,00	43,84	49,54	21,92	115,30
566	31-043	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы	1000 м3 здания	0,52	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44	95,42	42,22	222,08
567	31-044	Осмотр отремонтированных приборок отопления при наполнении системы водой	1 прибор	0,31	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	56,51	25,01	131,54
568	31-045	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	1 прибор	0,16	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	28,80	12,75	67,05
569	31-046	Смена воздушных кранов радиаторов	1 шт	0,23	38,01	0,00	0,00	19,57	57,58	42,94	19,01	119,53
570	31-047	Смена пробко-спускных кранов	1 шт	0,42	67,87	0,00	0,00	233,75	301,62	76,71	33,94	412,27
571	31-048	Смена кранов двойной регулировки	1 шт	1,01	163,69	0,00	0,00	221,70	385,39	184,97	81,85	652,21
572	31-049	Демонтаж элеваторных узлов номер 1,2	1 шт	9,12	1520,22	212,19	0,00	0,00	1732,41	1231,38	760,11	3723,90
573	31-050	Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5	1 шт	11,04	1839,80	286,13	0,00	0,00	2125,93	1490,23	919,90	4536,06
574	31-051	Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла	1 шт	8,20	1447,23	0,00	0,00	0,00	1447,23	1635,37	723,62	3806,22
575	31-052	Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм	100 м3 здания	0,64	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44	122,54	54,22	285,20
576	31-053	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм	100 м3 здания	0,71	120,31	0,00	0,00	0,00	120,31	135,93	60,16	316,40
577	31-054	Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм	1 элев.	4,90	830,26	6857,89	0,00	0,00	7688,15	938,18	415,13	9041,46
578	31-055	Установка насоса в подвале для откачки воды	подвал	2,10	316,68	0,00	0,00	0,00	316,68	357,85	158,34	832,87
579	31-056	Обслуживание насоса во время откачки воды	1 м3	0,12	16,70	18,14	0,00	0,00	34,84	18,89	8,35	62,08
580	31-057	Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой	1 мз	4,70	654,87	12,09	0,00	2922,13	3589,09	740,01	327,44	4656,54
581	31-058	Утепление трубопроводов в каналах и коробах опилками	1 м3	4,52	629,82	12,09	0,00	72,00	713,91	711,70	314,91	1740,52
582	31-059	Установка термометра	шт	0,35	57,48	0,00	0,00	230,65	288,13	64,96	28,74	381,83
583	31-060	Установка пружинного манометра	1 шт	0,37	68,09	0,00	0,00	690,70	758,79	76,94	34,05	869,78
584	31-061	Смена радиаторов отопительных стальных (без учета стоимости радиаторов)	1 шт	3,66	594,34	0,00	0,00	76,00	670,34	671,61	297,17	1639,12
585	31-062	Смена радиаторов отопительных чугунных (без учета стоимости радиаторов)	1 шт	3,13	508,28	0,00	0,00	17,75	526,03	574,34	254,14	1354,51
586	31-063	Прочистка грязевика в теплоцентре	1 шт	3,73	632,35	0,00	0,00	0,00	632,35	714,55	316,18	1663,08
587	31-064	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах	1 шт	0,24	38,97	0,00	0,00	0,00	38,97	44,03	19,49	102,49
588	31-065	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления	1 шт	0,70	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	128,44	56,84	298,95
589	31-066	Прочистка внутренних водостоков	водосток	0,57	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	104,41	46,20	243,00
590	31-067	Прочистка внутреннего металлического водостока, вентиляции, фановых труб от засора	1 м	0,60	96,62	0,00	0,00	0,00	96,62	109,18	48,31	254,11
591	31-068	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	100 м	6,53	1060,39	0,00	0,00	0,00	1060,39	1198,24	530,20	2788,83
592	31-069	Снятие показаний с контрольных точек	1 шт	0,34	55,21	0,00	0,00	0,00	55,21	62,39	27,61	145,21

РАЗДЕЛ 2		ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ										
593	32-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	1 м	0,87	135,55	0,75	0,00	16,75	153,05	109,78	67,78	330,61
594	32-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	1 м	0,68	105,69	0,64	0,00	14,62	120,95	85,62	52,85	259,42
595	32-003	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1 м	0,92	147,26	0,00	0,00	0,78	148,04	119,27	73,63	340,94
596	32-004	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1 м	0,92	147,26	0,00	0,00	1,78	149,04	119,27	73,63	341,94
597	32-005	Снятие кранов водоразборных или туалетных	1 шт	0,06	9,26	0,00	0,00	0,06	9,32	7,49	4,63	21,44
598	32-006	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм	1 шт	0,38	61,71	0,00	0,00	2,04	63,75	49,99	30,86	144,60
599	32-007	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм	1 шт	0,65	106,20	0,00	0,00	4,91	111,11	86,02	53,10	250,23
600	32-008	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм	10 шт	0,62	100,03	0,00	0,00	2,00	102,03	81,02	50,02	233,07
601	32-009	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм	10 шт	1,12	182,03	0,00	0,00	47,81	229,84	147,45	91,02	468,31
602	32-010	Снятие смесителя с душевой сеткой	1 шт	0,76	123,41	0,00	0,00	0,34	123,75	99,96	61,71	285,42
603	32-011	Снятие смесителя без душевой сетки	1 шт	0,48	78,44	0,00	0,00	0,29	78,73	63,53	39,22	181,48
604	32-012	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	1 шт	0,28	45,46	0,00	0,00	2,12	47,58	36,82	22,73	107,13
605	32-013	Снятие водомеров диаметром до 100 мм	1 шт	0,87	141,28	0,00	0,00	7,93	149,21	114,44	70,64	334,29
606	32-014	Снятие колонок водоразборных	1 шт	3,64	591,09	0,00	0,00	30,38	621,47	478,78	295,55	1395,80
607	32-015	Снятие колонок водогрейных	1 шт	1,21	196,97	0,00	0,00	10,57	207,54	159,55	98,49	465,58
608	32-016	Демонтаж санитарных приборов - умывальников и раковин	комплект	0,59	94,99	0,00	0,00	2,41	97,40	76,94	47,50	221,84
609	32-017	Демонтаж санитарных приборов - унитазов и писсуаров	комплект	0,73	118,21	0,00	0,00	3,49	121,70	95,75	59,11	276,56
610	32-018	Демонтаж санитарных приборов - моек	комплект	1,17	189,67	0,00	0,00	1,55	191,22	153,64	94,84	439,70
611	32-019	Демонтаж санитарных приборов - ванн	комплект	3,34	542,53	0,00	0,00	15,07	557,60	439,45	271,27	1268,32
612	32-020	Демонтаж санитарных приборов - смывных труб	комплект	0,61	98,58	0,00	0,00	0,63	99,21	79,84	49,29	228,34
613	32-021	Демонтаж санитарных приборов - сиденье к унитазам	комплект	0,51	83,47	0,00	0,00	0,11	83,58	67,60	41,74	192,92
614	32-022	Демонтаж санитарных приборов - сифонов	1 шт	0,69	112,53	0,00	0,00	0,35	112,88	91,15	56,27	260,30
615	32-023	Демонтаж санитарных приборов - смывных бачков чугунных на стене	1 шт	0,49	80,22	0,00	0,00	2,84	83,06	64,97	40,11	188,14
616	32-024	Демонтаж санитарных приборов - смывных бачков фаянсовых и пластмассовых на стене	1 шт	0,45	73,08	0,00	0,00	1,96	75,04	59,18	36,54	170,76
617	32-025	Демонтаж санитарных приборов - смывных бачков фаянсовых на унитазе	1 шт	0,42	68,85	0,00	0,00	2,31	71,16	55,77	34,43	161,36
618	32-026	Демонтаж санитарных приборов - биде	1 шт	1,45	234,97	0,00	0,00	3,14	238,11	190,33	117,49	545,93
619	32-027	Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт	1,05	177,91	0,00	0,00	296,00	473,91	201,04	88,96	763,91
620	32-028	Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1 шт	1,34	227,04	0,00	0,00	540,00	767,04	256,55	113,52	1137,11
621	32-029	Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	1 шт	1,73	293,13	0,00	0,00	1320,00	1613,13	331,23	146,57	2090,93
622	32-030	Смена арматуры - кранов писсуарных	1 шт	0,97	164,35	0,00	0,00	240,42	404,77	185,72	82,18	672,67
623	32-031	Смена арматуры - кранов водоразборных и туалетных	1 шт	0,39	66,08	0,00	0,00	155,81	221,89	74,68	33,04	329,61

624	32-032	Смена арматуры - смесителей с душевой сеткой	1 шт	2,67	473,65	0,00	0,00	1084,84	1558,49	535,22	236,83	2330,54
625	32-033	Смена арматуры - смесителей без душевой сетки	1 шт	2,00	354,79	0,00	0,00	636,82	991,61	400,91	177,40	1569,92
626	32-034	Смена арматуры - задвижек диаметром 50 мм	1 шт	2,77	473,24	0,00	0,00	1483,46	1956,70	534,78	236,62	2728,10
627	32-035	Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм	1 шт	4,89	835,46	0,00	0,00	3378,30	4213,76	944,06	417,73	5575,55
628	32-036	Смена арматуры - задвижек диаметром 150 мм	1 шт	11,41	1949,39	0,00	0,00	6503,79	8453,18	2202,81	974,70	11630,69
629	32-037	Смена санитарных приборов - трапов диаметром до 50 мм	1 шт	1,20	205,01	0,00	0,00	735,49	940,50	231,68	102,51	1274,69
630	32-038	Смена санитарных приборов - трапов диаметром до 100 мм	1 шт	2,92	498,88	0,00	0,00	1020,97	1519,85	563,73	249,44	2333,02
631	32-039	Смена санитарных приборов - сифонов чугунных	1 шт	0,95	163,64	0,00	0,00	350,15	513,79	184,93	81,82	780,54
632	32-040	Смена санитарных приборов - писсуаров	1 шт	2,25	390,76	0,00	0,00	1460,61	1851,37	441,56	195,38	2488,31
633	32-041	Притирка пробочных кранов д=26-50	1 шт	0,91	147,78	0,00	0,00	10,10	157,88	166,98	73,89	398,75
634	32-042	Притирка пробочных кранов д= до 25 мм	1 шт	0,60	97,42	0,00	0,00	6,06	103,48	110,10	48,71	262,29
635	32-043	Смена санитарных приборов - сидений к унитазам	1 шт	0,89	150,81	0,00	0,00	149,16	299,97	170,40	75,41	545,78
636	32-044	Смена санитарных приборов - манжетов резиновых к унитазам	1 шт	0,89	150,81	0,00	0,00	16,73	167,54	170,40	75,41	413,35
637	32-045	Смена санитарных приборов - смывных труб с резиновыми манжетами	1 шт	1,16	196,55	0,00	0,00	1407,64	1604,19	222,11	98,28	1924,58
638	32-046	Смена санитарных приборов - выпусков к умывальникам и мойкам	1 шт	0,55	92,51	0,00	0,00	32,04	124,55	104,55	46,26	275,36
639	32-047	Смена санитарных приборов - смывных бачков	1 шт	1,28	216,88	0,00	0,00	777,38	994,26	245,08	108,44	1347,78
640	32-048	Смена санитарных приборов - гибких подводок	1 шт	0,52	88,05	0,00	0,00	23,18	111,23	99,50	44,03	254,76
641	32-049	Смена санитарных приборов - смывных кранов	1 шт	1,31	226,35	0,00	0,00	2391,18	2617,53	255,78	113,18	2986,49
642	32-050	Смена санитарных приборов - унитазов типа Компакт	1 шт	4,13	723,08	0,00	0,00	2795,31	3518,39	817,07	361,54	4697,00
643	32-051	Смена санитарных приборов - унитазов	1 шт	3,55	621,54	0,00	0,00	2009,72	2631,26	702,34	310,77	3644,37
644	32-052	Смена санитарных приборов - моек на одно отделение	1 шт	3,57	630,08	0,00	0,00	685,07	1315,15	711,98	315,04	2342,17
645	32-053	Смена санитарных приборов - ванн чугунных	1 шт	7,21	1231,83	0,00	0,00	6476,03	7707,86	1391,95	615,92	9715,73
646	32-054	Смена санитарных приборов - ванн стальных	1 шт	6,71	1146,40	0,00	0,00	3631,30	4777,70	1295,43	573,20	6646,33
647	32-055	Смена санитарных приборов - полотенцесушителей	1 шт	1,40	236,71	0,00	0,00	1346,28	1582,99	267,48	118,36	1968,83
648	32-056	Смена санитарных приборов - водомеров (без учета стоимости водомеров)	1 шт	2,35	407,60	0,00	0,00	60,75	468,35	460,59	203,80	1132,74
649	32-057	Смена санитарных приборов - умывальников	1 шт	2,89	509,53	0,00	0,00	1021,11	1530,64	575,76	254,77	2361,17
650	32-058	Смена поплавка смывного бачка (без учета стоимости поплавка)	1 шт	0,23	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	41,84	18,51	97,37
651	32-059	Ремонт арматуры смывного бачка	бачок	0,60	97,42	0,00	0,00	178,13	275,55	110,10	48,71	434,36
652	32-060	Укрепление расшатанного унитаза	1 шт	0,46	74,70	0,00	0,00	29,90	104,60	84,41	37,35	226,36
653	32-061	Смена деревянной тафты	1 шт	1,10	194,13	0,00	0,00	34,28	228,41	219,37	97,07	544,85
654	32-062	Замена выпусков ванны	выпуск	0,86	139,66	0,00	0,00	32,11	171,77	157,80	69,83	399,40
655	32-063	Промывка и прочистка сифонов под раковиной умывальником чугунных	1 шт	0,43	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83	78,90	34,92	183,65
656	32-064	Промывка и прочистка сифонов под раковиной умывальником пластмассовых	1 шт	0,53	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07	97,24	43,04	226,35
657	32-065	Набивка сальника на задвижке до 100 мм	1 шт	0,46	74,70	0,00	0,00	40,40	115,10	84,41	37,35	236,86
658	32-066	Ремонт крана смесителя (замена отдельных частей) без снятия с места	1 шт	0,67	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80	122,95	54,40	286,15
659	32-067	Ремонт смесителя с душем (смена прокладок) без снятия с места	1 шт	0,36	58,45	0,00	0,00	7,81	66,26	66,06	29,23	161,55
660	32-068	Ремонт смесителя без душа (смена прокладок) без снятия с места	1 шт	0,26	42,22	0,00	0,00	7,81	50,03	47,70	21,11	118,84
661	32-069	Ремонт смесителя с душем (набивка сальника) без снятия с места	1 шт	0,47	76,32	0,00	0,00	10,10	86,42	86,24	38,16	210,82
662	32-070	Ремонт смесителя без душа (набивка сальника) без снятия с места	1 шт	0,39	63,33	0,00	0,00	10,10	73,43	71,56	31,67	176,66
663	32-071	Ремонт вентильных кранов д=40 со снятием с места	1 шт	1,26	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62	231,22	102,31	538,15
664	32-072	Зачеканка раструбов канализационных труб д=до 100 мм	1 шт	0,73	118,55	0,00	0,00	7,32	125,87	133,95	59,28	319,10
665	32-073	Зачеканка раструбов канализационных труб д=100-125 мм	1 шт	0,80	129,91	0,00	0,00	9,29	139,20	146,80	64,96	350,96
666	32-074	Зачеканка раструбов канализационных труб д=125-150 мм	1 шт	0,88	142,91	0,00	0,00	11,95	154,86	161,47	71,46	387,79

667	32-075	Замена кран-буксы	1 шт	0,48	77,62	0,00	0,00	146,58	224,20	87,71	38,81	350,72
668	32-076	Замена пластмассового тройника,уголка, муфты, патрубка	1 шт	0,71	114,96	0,00	0,00	19,04	134,00	129,92	57,48	321,40
669	32-077	Смена обвязки под ванну	1 шт	1,24	218,85	0,00	0,00	120,63	339,48	247,30	109,43	696,21
670	32-078	Устранение течи из гибких подводок присоединения к санитарным приборам	1 шт	0,34	55,21	0,00	0,00	2,19	57,40	62,39	27,61	147,40
671	32-079	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	2,21	395,70	0,00	0,00	673,23	1068,93	447,14	197,85	1713,92
672	32-080	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	2,34	418,44	0,00	0,00	994,24	1412,68	472,85	209,22	2094,75
673	32-081	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	3,37	603,94	0,00	0,00	1310,13	1914,07	682,46	301,97	2898,50
674	32-082	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,15	204,86	0,00	0,00	184,52	389,38	231,51	102,43	723,32
675	32-083	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,10	196,49	0,00	0,00	335,08	531,57	222,04	98,25	851,86
676	32-084	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	0,78	137,31	4,45	0,00	383,04	524,80	155,16	68,66	748,62
677	32-085	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	0,86	151,61	4,45	0,00	417,84	573,90	171,31	75,81	821,02
678	32-086	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	0,95	167,32	4,45	0,00	452,41	624,18	189,06	83,66	896,90
679	32-087	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,15	202,97	4,45	0,00	507,46	714,88	229,34	101,49	1045,71
680	32-088	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,21	214,26	4,45	0,00	609,49	828,20	242,11	107,13	1177,44
681	32-089	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,35	238,10	14,82	0,00	689,38	942,30	269,03	119,05	1330,38
682	32-090	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,59	279,74	24,30	0,00	941,09	1245,13	316,10	139,87	1701,10
683	32-091	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	1,75	308,50	24,21	0,00	1066,16	1398,87	348,61	154,25	1901,73
684	32-092	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (без учета стоимости креплений)	1 м	2,20	388,99	28,43	0,00	1428,49	1845,91	439,56	194,50	2479,97
685	32-093	Очистка канализационной сети внутренней	1 м	0,32	48,26	0,00	0,00	5,21	53,47	54,53	24,13	132,13
686	32-094	Очистка канализационной сети дворовой	I м	1,40	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12	238,57	105,56	555,25
687	32-095	Прочистка дренажного колодца	1 шт	0,33	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43	60,38	26,72	140,53
688	32-096	Прочистка приборов канализации	1 шт	0,87	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28	159,64	70,64	371,56
689	32-097	Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=51-75 мм	место	0,57	92,56	0,00	0,00	0,00	92,56	104,59	46,28	243,43
690	32-098	Ремонт внутренних трубопроводов и стояков д=до 50 мм	место	0,47	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	86,24	38,16	200,72
691	32-099	Смена резиновой манжеты при замене канализационного стояка	манжета	1,17	190,00	0,00	0,00	36,54	226,54	214,68	95,00	536,22
692	32-100	Смена сифонов пластмассовых	1 шт	0,69	112,05	0,00	0,00	59,82	171,87	126,60	56,03	354,50
693	32-101	Прочистка засоров ГВС, ХВС	3 м	2,69	436,83	0,00	0,00	0,00	436,83	493,60	218,42	1148,85
РАЗДЕЛ 3		**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**										
694	33-001	Демонтаж электропроводки, шнур на роликах	10 м	0,28	38,57	0,00	0,00	0,09	38,66	36,25	19,29	94,20

695	33-002	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	10 м	1,37	190,87	0,00	0,00	0,22	191,09	179,42	95,44	465,95
696	33-003	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2	10 м	1,57	218,85	0,00	0,00	0,92	219,77	205,72	109,43	534,92
697	33-004	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	10 м	0,26	38,46	0,00	0,00	0,92	39,38	36,16	19,23	94,77
698	33-005	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	10 м	0,30	44,48	0,00	0,00	0,22	44,70	41,83	22,24	108,77
699	33-006	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	10 м	0,40	60,02	0,00	0,00	0,48	60,50	56,42	30,01	146,93
700	33-007	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром до 25 мм	10 м	1,68	275,85	13,26	0,00	3,27	292,38	259,29	137,93	689,60
701	33-008	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола, диаметром до 25 мм	10 м	3,04	444,93	0,00	0,00	3,27	448,20	418,24	222,47	1088,91
702	33-009	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола, диаметром до 40 мм	10 м	5,04	783,24	0,00	0,00	6,49	789,73	736,25	391,62	1917,60
703	33-010	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах, диаметром до 25 мм	10 м	0,40	60,02	0,00	0,00	0,48	60,50	56,42	30,01	146,93
704	33-011	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах, диаметром до 50 мм	10 м	0,58	88,07	0,00	0,00	0,92	88,99	82,79	44,04	215,82
705	33-012	Демонтаж кабеля	10 м	0,96	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	126,16	67,10	327,46
706	33-013	Демонтаж осветительных приборов. Выключатели, розетки	10шт	0,58	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31	76,42	40,66	198,39
707	33-014	Демонтаж осветительных приборов. Патроны, подвесы	10шт	0,37	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07	48,94	26,04	127,05
708	33-015	Демонтаж осветительных приборов. Светильники с лампами накаливания	10шт	0,63	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	82,71	44,00	214,71
709	33-016	Демонтаж осветительных приборов. Бра, плафоны	10шт	1,08	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48	141,45	75,24	367,17
710	33-017	Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп	10шт	1,79	261,50	0,00	0,00	0,00	261,50	245,81	130,75	638,06
711	33-018	Демонтаж осветительных приборов. Электросчетчики	10шт	2,57	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65	392,59	208,83	1019,07
712	33-019	Смена ламп накаливания	10шт	1,39	225,72	0,00	0,00	223,45	449,17	212,18	112,86	774,21
713	33-020	Смена ламп люминесцентных	10шт	4,29	696,63	0,00	0,00	1281,22	1977,85	654,84	348,32	2981,01
714	33-021	Смена магнитных пускателей	шт	2,90	511,29	0,00	0,00	329,19	840,48	480,62	255,65	1576,75
715	33-022	Смена пакетных выключателей	шт	0,86	145,89	0,00	0,00	161,96	307,85	137,13	72,95	517,93
716	33-023	Смена светильников с лампами накаливания	шт	0,89	157,25	0,00	0,00	378,36	535,61	147,82	78,63	762,06
717	33-024	Смена светильников с люминесцентными лампами	шт	1,63	288,22	0,00	0,00	347,31	635,53	270,91	144,11	1050,55
718	33-025	Смена выключателей	шт	0,24	40,66	0,00	0,00	33,69	74,35	38,23	20,33	132,91
719	33-026	Смена розеток	шт	0,24	40,84	0,00	0,00	51,33	92,17	38,39	20,42	150,98
720	33-027	Смена электросчетчиков	шт	0,87	154,07	0,00	0,00	813,64	967,71	144,84	77,04	1189,59
721	33-028	Смена патронов	шт	0,40	55,13	0,00	0,00	28,01	83,14	51,82	27,57	162,53
722	33-029	Ремонт магнитных пускателей	шт	0,91	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61	150,97	80,31	391,89
723	33-030	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	0,20	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64	33,51	17,82	86,97
724	33-031	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	шт	6,83	1205,61	0,00	0,00	268,18	1473,79	1133,27	602,81	3209,87
725	33-032	Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материалов)	шт	5,57	982,35	0,00	0,00	0,00	982,35	923,40	491,18	2396,93
726	33-033	Смена отдельных участков внутренней проводки	м	0,32	51,32	0,00	0,00	14,55	65,87	48,25	25,66	139,78
727	33-034	Смена отдельных участков наружной проводки	м	0,19	30,85	0,00	0,00	14,55	45,40	29,00	15,43	89,83
728	33-035	Смена деталей крепления для светильников (без учета стоимости креплений)	шт	0,92	128,51	0,00	0,00	0,00	128,51	120,78	64,26	313,55
729	33-036	Замена арматуры ПЛШ, ПСХ (без учета стоимости арматуры осветительной)	шт	0,21	34,11	0,00	0,00	0,00	34,11	32,06	17,06	83,23

730	33-037	Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения	шт	0,16	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83	21,46	11,42	55,71
731	33-038	Ремонт предохранительных колодок	шт	0,35	56,84	0,00	0,00	0,00	56,84	53,43	28,42	138,69
732	33-039	Смена стартера	шт	0,44	71,45	0,00	0,00	5,89	77,34	67,17	35,73	180,24
733	33-040	Смена стекол в домовых знаках	шт	0,43	69,83	0,00	0,00	63,38	133,21	65,63	34,92	233,76
734	33-041	Смена плавкой вставки	шт	0,20	30,16	0,00	0,00	114,04	144,20	28,34	15,08	187,62
735	33-042	Замена соединительных пробок	шт	0,15	22,61	0,00	0,00	33,90	56,51	21,27	11,31	89,09
736	33-043	Смена плавкой вставки на электрощите	шт	2,53	428,67	0,00	0,00	109,11	537,78	402,95	214,34	1155,07
737	33-044	При смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку	шт	1,20	203,33	0,00	0,00	109,11	312,44	191,13	101,67	605,24
738	33-045	Смена рубильника	шт	3,00	508,32	0,00	0,00	2195,69	2704,01	477,81	254,16	3435,98
739	33-046	Смена автомата на ток до 25А	шт	1,33	225,36	0,00	0,00	80,42	305,78	211,84	112,68	630,30
740	33-047	Смена автомата трехфазного	шт	2,00	352,98	0,00	0,00	1064,31	1417,29	331,80	176,49	1925,58
741	33-048	Смена светильника РКУ	шт	0,84	135,59	0,00	0,00	3356,52	3492,11	127,46	67,80	3687,37
742	33-049	Смена ламп ДНАТ	шт	0,73	119,19	0,00	0,00	259,06	378,25	112,04	59,60	549,89
743	33-050	Испытание сети на напряжение	шт	0,23	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	34,81	18,51	90,34
744	33-051	Измерение сопротивления изоляции сети	линия	0,70	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	106,84	56,84	277,35
745	33-052	Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 серии	шт	3,28	578,89	0,00	0,00	0,00	578,89	544,16	289,45	1412,50
746	33-053	Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов серии ЛГ-600	шт	2,59	457,10	0,00	0,00	0,00	457,10	429,69	228,55	1115,34
747	33-054	Техническое обслуживание ГРЩ 5-этажных жилых домов	шт	2,10	370,63	0,00	0,00	0,00	370,63	348,40	185,32	904,35
748	33-055	Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов	щит	0,45	79,43	0,00	0,00	0,00	79,43	74,66	39,72	193,81
749	33-056	Ремонт рубильника ППБ, ВР	шт	1,10	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13	182,49	97,07	473,69
750	33-057	Измерение тока по фазам	линия	0,10	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24	15,27	8,12	39,63
751	33-058	Определение тока по фазам	линия	0,12	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	18,32	9,74	47,53
752	33-059	Замена фотоэлемента (без учета стоимости фотоэлемента)	фотоэл.	1,15	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75	175,53	93,38	455,66
753	33-060	Подключение и отключение сварочного аппарата	шт	0,50	81,20	0,00	0,00	0,00	81,20	76,32	40,60	198,12
		ОСМОТРЫ										
РАЗДЕЛ 1		**ОСМОТРЫ**										
754	42-001	Осмотр кровли из асбестоцементных листов	1000 м2	3,00	529,47	0,00	0,00	0,00	529,47	455,35	264,74	1249,56
755	42-002	Осмотр кровли рулонной	1000 м2	2,80	494,17	0,00	0,00	0,00	494,17	424,98	247,09	1166,24
756	42-003	Осмотр деревянных конструкций стропил	100м3	0,24	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36	36,42	21,18	99,96
757	42-004	Осмотр деревянных полов	100м3	2,10	370,63	0,00	0,00	0,00	370,63	318,74	185,32	874,69
758	42-005	Осмотр деревянных перекрытий	1000 м2	14,30	2523,82	0,00	0,00	0,00	2523,82	2170,47	1261,91	5956,20
759	42-006	Осмотр деревянных стен	100м3	0,35	61,77	0,00	0,00	0,00	61,77	53,13	30,89	145,79
760	42-007	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2	1,91	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10	289,91	168,55	795,56
761	42-008	Осмотр внутренней и наружной штукатурки	1000 м2	2,28	402,41	0,00	0,00	0,00	402,41	346,06	201,21	949,68
762	42-009	Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	1000 м2	1,91	337,10	0,00	0,00	0,00	337,10	289,91	168,55	795,56
763	42-010	Осмотр каменных конструкций	1000 м2	2,00	352,98	0,00	0,00	0,00	352,98	303,56	176,49	833,03
764	42-011	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	4,00	705,96	0,00	0,00	0,00	705,96	607,12	352,98	1666,06
765	42-012	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100лест.	9,00	1588,42	0,00	0,00	0,00	1588,42	1366,03	794,21	3748,66
766	42-013	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах	1000 м2	4,00	705,96	0,00	0,00	0,00	705,96	607,12	352,98	1666,06
767	42-014	Осмотр вводных электрических щитков	100шт	18,63	3288,01	0,00	0,00	0,00	3288,01	2827,69	1644,01	7759,71
768	42-015	Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах	100кв.	60,00	10589,43	0,00	0,00	0,00	10589,43	9106,91	5294,72	24991,06

		САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ									
РАЗДЕЛ 1		СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
769	51-001	Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5	100 м2	0,99	101,92	0,00	0,00	0,00	101,92	87,64	8,15	197,71
770	51-002	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоропроводом, 2-5 этажей	100 м2	1,27	130,74	0,00	0,00	0,00	130,74	112,45	10,46	253,65
771	51-003	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 2-5 этажей	100 м2	0,87	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57	77,02	7,17	173,76
772	51-004	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 2-5 этажей	100 м2	1,03	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04	91,20	8,48	205,72
773	51-005	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 6-9 этажей	100 м2	0,79	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33	69,95	6,51	157,79
774	51-006	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 6-9 этажей	100 м2	0,87	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57	77,02	7,17	173,76
775	51-007	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, 10-16 этаж	100 м2	0,71	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09	62,85	5,85	141,79
776	51-008	Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и мусоропроводом, свыше 16 этажей	100 м2	0,63	64,85	0,00	0,00	0,00	64,85	55,78	5,19	125,82
777	51-009	Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5	100 м2	1,97	202,81	0,00	0,00	188,26	391,07	174,42	16,22	581,71
778	51-010	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных мусоропроводом, 2-5 этажей	100 м2	3,00	308,86	0,00	0,00	188,26	497,12	265,62	24,71	787,45
779	51-011	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом при количестве этажей 2-5	100 м2	1,82	187,37	0,00	0,00	188,26	375,63	161,13	14,99	551,75
780	51-012	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 2-5 этажей	100 м2	2,13	219,29	0,00	0,00	188,26	407,55	188,58	17,54	613,67
781	51-013	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом при количестве этажей 6-9	100 м2	1,58	162,67	0,00	0,00	188,26	350,93	139,89	13,01	503,83
782	51-014	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 6-9 этажей	100 м2	1,82	187,37	0,00	0,00	188,26	375,63	161,13	14,99	551,75
783	51-015	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, 10-16 этажей	100 м2	1,42	146,19	0,00	0,00	188,26	334,45	125,73	11,70	471,88
784	51-016	Мытье лестничных площадок и маршей, оборудованных лифтом и мусоропроводом, свыше 16 этажей	100 м2	1,30	133,84	0,00	0,00	188,26	322,10	115,10	10,71	447,91
785	51-017	Обметание пыли с потолков	100 м2	1,21	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58	107,13	9,97	241,68
786	51-018	Влажная уборка стен	100 м2	1,52	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49	134,57	12,52	303,58
787	51-019	Влажная протирка дверей	100 м2	0,25	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73	22,14	2,06	49,93
788	51-020	Влажная протирка подоконников	100 м2	2,20	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	194,77	18,12	439,39
789	51-021	Влажная протирка оконных ограждений	100 м2	2,23	229,58	0,00	0,00	0,00	229,58	197,44	18,37	445,39
790	51-022	Влажная протирка шкафов для щитов и слаботочных устройств	100 м2	1,22	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61	108,03	10,05	243,69
791	51-023	Влажная протирка почтовых ящиков	100 м2	1,22	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61	108,03	10,05	243,69
792	51-024	Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных	100 м2	2,94	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68	260,30	24,21	587,19
793	51-025	Влажная протирка перил	100 м2	1,23	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63	108,90	10,13	245,66
794	51-026	Влажная протирка вентиляционных решеток	м2	0,03	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	2,65	0,25	5,99
795	51-027	Влажная протирка плафонов с периодической заменой воды и моющего раствора	10 шт	0,07	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	6,20	0,58	13,99

796	51-028	Влажная протирка плинтусов	100 м	0,33	33,97	0,00	0,00	0,00	33,97	29,21	2,72	65,90
797	51-029	Влажная протирка чердачных лестниц	100 м2	1,36	140,01	0,00	0,00	91,11	231,12	120,41	11,20	362,73
798	51-030	Уборка лифтовых кабин	м2	0,04	4,53	0,00	0,00	91,11	95,64	3,89	0,36	99,89
799	51-031	Мытье окон	10 м2	0,57	58,68	0,00	0,00	84,07	142,75	50,46	4,69	197,90
800	51-032	Уборка площадки перед входом в подъезд	100 м2	1,42	146,19	0,00	0,00	91,11	237,30	125,73	11,70	374,73
801	51-033	Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу	10шт	1,06	109,13	0,00	0,00	0,00	109,13	93,84	8,73	211,70
802	51-034	Уборка чердаков, подвалов, бойлерных	100 м2	4,48	461,21	0,00	0,00	0,00	461,21	396,66	36,90	894,77
803	51-035	Уборка фекалий из подвала	100 м2	9,08	934,81	0,00	0,00	0,00	934,81	803,92	74,78	1813,51
804	51-036	Транспортировка мусора на расстояние до 30 м на одном этаже	этаж	0,02	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	1,78	0,17	4,02
805	51-037	Транспортировка мусора на расстояние до 30 м со второго этажа на первый	этаж	0,04	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	3,54	0,33	7,99
806	51-038	Транспортировка мусора на расстояние до 30 м с третьего этажа на первый	этаж	0,07	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	6,20	0,58	13,99
807	51-039	Транспортировка мусора на расстояние до 30 м с четвертого этажа на первый	этаж	0,11	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	9,74	0,91	21,98
808	51-040	На каждый этаж свыше четвертого к расценке 51-39 добавлять	этаж	0,05	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	4,43	0,41	9,99
РАЗДЕЛ 2		**УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)**										
809	52-001	Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, 1 этаж	м3	1,74	179,13	0,00	0,00	0,00	179,13	154,06	89,57	422,76
810	52-002	Удаление мусора из мусор.камер-бункер, 1 этаж	м3	1,14	117,37	0,00	0,00	0,00	117,37	100,93	58,69	276,99
811	52-003	Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, 1 этаж	м3	0,83	85,45	0,00	0,00	0,00	85,45	73,49	42,73	201,67
812	52-004	Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, цокольный этаж	м3	2,28	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74	201,87	117,37	553,98
813	52-005	Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж	м3	1,53	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51	135,46	78,76	371,73
814	52-006	Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, цокольный этаж	м3	0,96	98,83	0,00	0,00	0,00	98,83	84,99	49,42	233,24
815	52-007	Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, подвал	м3	2,67	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88	236,40	137,44	648,72
816	52-008	Удаление мусора из мусор.камер-бункер, подвал	м3	1,99	204,86	0,00	0,00	0,00	204,86	176,20	102,43	483,49
817	52-009	Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, подвал	м3	1,32	135,89	0,00	0,00	0,00	135,89	116,88	67,95	320,72
818	52-010	Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	10шт	1,37	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04	121,30	70,52	332,86
819	52-011	Профилактический осмотр мусоропровода	100 м	6,24	642,42	0,00	0,00	0,00	642,42	552,47	321,21	1516,10
820	52-012	Уборка мусороприемных камер с помощью шланга	100 м2	5,10	525,06	0,00	0,00	0,00	525,06	451,54	262,53	1239,13
821	52-013	Уборка мусороприемных камер без шланга	100 м2	12,45	1281,74	0,00	0,00	0,00	1281,74	1102,29	640,87	3024,90
822	52-014	Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга	100шт	2,32	238,83	0,00	0,00	155,25	394,08	205,41	119,42	718,91
823	52-015	Мойка контейнеров с помощью шланга	100шт	8,58	883,32	0,00	0,00	155,25	1038,57	759,66	441,66	2239,89
824	52-016	Мойка переносных мусоросборников без шланга	100шт	12,34	1270,41	0,00	0,00	155,25	1425,66	1092,56	635,21	3153,43
825	52-017	Мойка контейнеров без шланга	100шт	19,27	1983,87	0,00	0,00	155,25	2139,12	1706,13	991,94	4837,19
826	52-018	Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную	100 м	4,76	490,05	0,00	0,00	85,44	575,49	421,43	245,03	1241,95
827	52-027	Дезинфекция элементов ствола мусоропровода с ручными лебедками	100 м	2,51	258,41	0,00	0,00	85,44	343,85	222,23	129,21	695,29
828	52-028	Дезинфекция бункеров	10шт	2,34	240,90	0,00	0,00	85,44	326,34	207,18	120,45	653,97
829	52-029	Дезинфекция контейнеров	10шт	1,35	138,98	0,00	0,00	85,44	224,42	119,53	69,49	413,44
830	52-030	Дезинфекция переносных мусоросборников	10шт	0,81	83,40	0,00	0,00	85,44	168,84	71,72	41,70	282,26
831	52-031	Уборка бункеров с помощью шланга	10шт	2,90	298,56	0,00	0,00	3,18	301,74	256,77	149,28	707,79
832	52-032	Уборка бункеров без шланга	10шт	5,99	616,67	0,00	0,00	3,18	619,85	530,33	308,34	1458,52
833	52-033	Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2)	шт	0,32	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	28,33	16,48	77,76
834	52-034	Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50 м, массой до 21 кг	шт	0,08	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	7,09	4,12	19,45
835	52-034-1	Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора	шт	0,10	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	8,85	5,15	24,30

836	52-035	Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50 м, массой до 65 кг	шт	0,29	29,85	0,00	0,00	0,00	29,85	25,67	14,93	70,45
837	52-036	Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора	шт	0,32	32,95	0,00	0,00	0,00	32,95	28,33	16,48	77,76
838	52-037	Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50 м, массой до 105 кг	шт	0,57	58,68	0,00	0,00	0,00	58,68	50,46	29,34	138,48
839	52-038	Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора	шт	0,75	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21	66,40	38,61	182,22
840	52-039	Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,8	10 м2	0,12	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	10,63	6,18	29,17
841	52-040	Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,6	10 м2	0,10	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	8,85	5,15	24,30
842	52-041	Влажная протирка пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6	10 м2	0,07	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	6,20	3,61	17,02
843	52-042	Подметание пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6	10 м2	0,05	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15	4,43	2,58	12,16
844	52-043	Мытье пола в туалетах	10 м2	0,22	22,64	0,00	0,00	0,00	22,64	19,47	11,32	53,43
845	52-044	Влажная протирка пола в туалетах	10 м2	0,14	14,42	0,00	0,00	0,00	14,42	12,39	7,21	34,02
846	52-045	Подметание пола в туалетах	10 м2	0,11	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33	9,74	5,67	26,74
847	52-046	Мытье стен, дверей	10 м2	0,33	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	28,95	16,83	79,44
РАЗДЕЛ 3		**РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ**										
848	53-001	Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	1,46	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31	129,27	75,16	354,74
849	53-002	Подметание территории 1 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,00	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90	177,07	102,95	485,92
850	53-003	Подметание территории 1 класса без покрытий	1000 м2	2,39	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05	211,60	123,03	580,68
851	53-004	Подметание территории 2 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	1,84	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43	162,91	94,72	447,06
852	53-005	Подметание территории 2 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,39	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05	211,60	123,03	580,68
853	53-006	Подметание территории 2 класса без покрытий	1000 м2	2,75	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	243,48	141,56	668,15
854	53-007	Подметание территории 3 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	2,20	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	194,77	113,25	534,52
855	53-008	Подметание территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,75	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	243,48	141,56	668,15
856	53-009	Подметание территории 3 класса без покрытий	1000 м2	3,11	320,18	0,00	0,00	0,00	320,18	275,35	160,09	755,62
857	53-010	Мойка территории 1 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием	1000 м2	1,65	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86	146,09	84,93	400,88
858	53-011	Мойка территории 2 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,20	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	194,77	113,25	534,52
859	53-012	Мойка территории 3 класса с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,75	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	243,48	141,56	668,15
860	53-013	Поливка территории 1 класса	1000 м2	0,77	79,28	0,00	0,00	0,00	79,28	68,17	39,64	187,09
861	53-014	Поливка территории 2 класса	1000 м2	1,31	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86	115,98	67,43	318,27
862	53-015	Поливка территории 3 класса	1000 м2	1,41	145,16	0,00	0,00	0,00	145,16	124,85	72,58	342,59
863	53-016	Поливка территории с покрытием и без покрытий из ведра	1000 м2	1,17	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46	103,59	60,23	284,28
864	53-017	Очистка участков территории 1 класса вручную, недоступных для уборки машиной, при летних механизированных уборочных работах	1000 м2	0,91	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68	80,57	46,84	221,09
865	53-018	Очистка участков территории 2 класса вручную, недоступных для уборки машиной	1000 м2	1,10	113,25	0,00	0,00	0,00	113,25	97,39	56,63	267,27
866	53-019	Очистка участков территории 3 класса вручную, недоступных для уборки машиной	1000 м2	1,65	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86	146,09	84,93	400,88
867	53-020	Уборка газонов	1000 м2	0,88	90,61	0,00	0,00	0,00	90,61	77,92	45,31	213,84
868	53-021	Очистка газонов от опавших листьев	1000 м2	17,05	1755,31	0,00	0,00	0,00	1755,31	1509,58	877,66	4142,55
869	53-022	Выкашивание газонов сплошных	1000 м2	3,96	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69	350,61	203,85	962,15
870	53-023	Выкашивание газонов комбинированных	1000 м2	5,60	576,52	0,00	0,00	0,00	576,52	495,82	288,26	1360,60

871	53-024	Уборка с газонов травы скошенной ручной косой	1000 м2	1,76	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19	155,83	90,60	427,62
872	53-025	Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой	1000 м2	2,64	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80	233,73	135,90	641,43
873	53-026	Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 0,5 м	100 шт	1,17	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46	103,59	60,23	284,28
874	53-027	Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 1 м	100 шт	3,52	362,39	0,00	0,00	0,00	362,39	311,65	181,20	855,24
875	53-028	Обрезка и прореживание кустарников диаметром более 1 м	100 шт	5,85	602,27	0,00	0,00	0,00	602,27	517,95	301,14	1421,36
876	53-029	Разрыхление почвы вручную	100 м2	5,25	540,49	0,00	0,00	0,00	540,49	464,83	270,25	1275,57
877	53-030	Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки	м3	1,08	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18	95,62	55,59	262,39
РАЗДЕЛ 4		**РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ**										
878	54-001	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 3 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	2,97	305,77	0,00	0,00	0,00	305,77	262,96	152,89	721,62
879	54-002	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	2,42	249,14	0,00	0,00	0,00	249,14	214,26	124,57	587,97
880	54-003	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	1,98	203,84	0,00	0,00	0,00	203,84	175,31	101,92	481,07
881	54-004	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	3,30	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75	292,17	169,88	801,80
882	54-005	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,97	305,77	0,00	0,00	0,00	305,77	262,96	152,89	721,62
883	54-006	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	2,53	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47	224,00	130,24	614,71
884	54-007	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 3 класса без покрытия	1000 м2	4,18	430,33	0,00	0,00	0,00	430,33	370,09	215,17	1015,59
885	54-008	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 класса без покрытия	1000 м2	3,63	373,72	0,00	0,00	0,00	373,72	321,40	186,86	881,98
886	54-009	Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса без покрытия	1000 м2	3,08	317,08	0,00	0,00	0,00	317,08	272,69	158,54	748,31
887	54-010	Подметание свежего снега после обработки смесью песка с хлоридом территории 3 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	7,92	815,37	0,00	0,00	0,00	815,37	701,21	407,69	1924,27
888	54-011	Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	10,23	1053,18	0,00	0,00	0,00	1053,18	905,74	526,59	2485,51
889	54-012	Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса без покрытия	1000 м2	12,10	1245,70	0,00	0,00	0,00	1245,70	1071,31	622,85	2939,86
890	54-013	Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	11,87	1222,04	0,00	0,00	0,00	1222,04	1050,94	611,02	2884,00
891	54-014	Сдвигание снега по территории 2 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	12,98	1336,31	0,00	0,00	0,00	1336,31	1149,22	668,16	3153,69
892	54-015	Сдвигание снега по территории 3 класса с усовершенствованным покрытием	1000 м2	14,85	1528,82	0,00	0,00	0,00	1528,82	1314,78	764,41	3608,01
893	54-016	Сдвигание снега по территории 1 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	13,53	1393,03	0,00	0,00	0,00	1393,03	1198,00	696,52	3287,55
894	54-017	Сдвигание снега по территории 2 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	15,62	1608,09	0,00	0,00	0,00	1608,09	1382,95	804,05	3795,09
895	54-018	Сдвигание снега по территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием	1000 м2	17,82	1834,59	0,00	0,00	0,00	1834,59	1577,75	917,30	4329,64
896	54-019	Сдвигание снега по территории 1 класса без покрытий	1000 м2	16,50	1698,70	0,00	0,00	0,00	1698,70	1460,87	849,35	4008,92
897	54-020	Сдвигание снега по территории 2 класса без покрытий	1000 м2	19,03	1959,16	0,00	0,00	0,00	1959,16	1684,88	979,58	4623,62

898	54-021	Сдвигание снега по территории 3 класса без покрытий	1000 м2	22,00	2264,92	0,00	0,00	0,00	2264,92	1947,84	1132,46	5345,22
899	54-022	Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок	1000 м2	32,76	3372,67	0,00	0,00	0,00	3372,67	2900,50	1686,34	7959,51
900	54-023	Очистка территории 2 класса с усовершенствованным покрытием под скребок	1000 м2	41,47	4269,39	0,00	0,00	0,00	4269,39	3671,66	2134,70	10075,75
901	54-024	Очистка территории 3 класса с усовершенствованным покрытием под скребок	1000 м2	47,52	4892,23	0,00	0,00	0,00	4892,23	4207,31	2446,12	11545,66
902	54-025	Пескопосыпка территории 1 класса (без учета стоимости пескосоляной смеси)	1000 м2	2,42	249,14	0,00	0,00	0,00	249,14	214,26	124,57	587,97
903	54-026	Пескопосыпка территории 2 класса (без учета стоимости пескосоляной смеси)	1000 м2	2,75	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	243,48	141,56	668,15
904	54-027	Пескопосыпка территории 3 класса (без учета стоимости пескосоляной смеси)	1000 м2	3,08	317,08	0,00	0,00	0,00	317,08	272,69	158,54	748,31
905	54-028	Очистка территории 1 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами	1000 м2	77,80	8009,59	0,00	0,00	0,00	8009,59	6888,25	4004,80	18902,64
906	54-029	Очистка территории 2 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами	1000 м2	82,17	8459,48	0,00	0,00	0,00	8459,48	7275,17	4229,74	19964,39
907	54-030	Очистка территории 3 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами	1000 м2	94,27	9705,20	0,00	0,00	0,00	9705,20	8346,47	4852,60	22904,27
908	54-031	Очистка территории 1 класса от наледи с предварительной обработки хлоридами	1000 м2	120,10	12364,41	0,00	0,00	0,00	12364,41	10633,40	6182,21	29180,02
909	54-032	Очистка территории 2 класса от наледи с предварительной обработки хлоридами	1000 м2	138,10	14217,54	0,00	0,00	0,00	14217,54	12227,07	7108,77	33553,38
910	54-033	Очистка территории 3 класса от наледи с предварительной обработки хлоридами	1000 м2	158,70	16338,32	0,00	0,00	0,00	16338,32	14050,95	8169,16	38558,43
911	54-034	Подготовка смеси песка с хлоридами	м3	0,92	94,71	0,00	0,00	0,00	94,71	81,46	47,36	223,53
912	54-035	Перекидывание снега и скола	м3	0,44	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30	38,96	22,65	106,91
913	54-036	Погрузка снега и скола	м3	0,26	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	23,02	13,38	63,16
914	54-037	Очистка вручную участков территории 1 класса, недоступных для уборки машиной	1000 м2	1,12	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30	99,16	57,65	272,11
915	54-038	Очистка вручную участков территории 2 класса, недоступных для уборки машиной	1000 м2	1,83	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41	162,03	94,21	444,65
916	54-039	Очистка вручную участков территории 3 класса, недоступных для уборки машиной	1000 м2	2,20	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	194,77	113,25	534,52
917	54-040	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	м3	0,28	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83	24,79	14,42	68,04
918	54-041	Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см	100 м2	5,10	900,09	0,00	0,00	0,00	900,09	774,09	450,05	2124,23
919	54-042	Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041	100 м2	1,01	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25	153,30	89,13	420,68
920	54-043	Зимняя уборка газонов от мусора	1000 м2	0,25	25,73	0,00	0,00	0,00	25,73	22,14	12,87	60,74
921	54-044	Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки	1000 м2	2,50	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38	221,34	128,69	607,41
РАЗДЕЛ 5		**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**										
922	55-001	Очистка чугунных литых урн от мусора	100шт	8,95	921,41	0,00	0,00	0,00	921,41	792,42	460,71	2174,54
923	55-002	Очистка железобетонных с металлическим вкладышем урн от мусора	100шт	4,29	441,66	0,00	0,00	0,00	441,66	379,84	220,83	1042,33
924	55-003	Очистка шарообразных урн от мусора	100шт	7,35	756,68	0,00	0,00	0,00	756,68	650,75	378,34	1785,77
925	55-004	Промывка чугунных литых урн вручную	100шт	12,33	1269,38	0,00	0,00	0,00	1269,38	1091,67	634,69	2995,74
926	55-005	Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн вручную	100шт	8,22	846,26	0,00	0,00	0,00	846,26	727,78	423,13	1997,17

927	55-006	Промывка шарообразных урн вручную	100шт	15,02	1546,32	0,00	0,00	0,00	1546,32	1329,83	773,16	3649,31
928	55-007	Промывка чугунных литых урн шлангом	100шт	5,14	529,18	0,00	0,00	0,00	529,18	455,08	264,59	1248,85
929	55-008	Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн шлангом	100шт	5,14	529,18	0,00	0,00	0,00	529,18	455,08	264,59	1248,85
930	55-009	Промывка шарообразных урн шлангом	100шт	8,16	840,08	0,00	0,00	0,00	840,08	722,47	420,04	1982,59
931	55-010	Промывка номерных фонарей	10шт	1,05	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10	92,96	54,05	255,11
932	55-011	Протирка указателей	10шт	3,94	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63	348,83	202,82	957,28
933	55-012	Вывешивание и снятие флагов	10шт	1,02	105,01	0,00	0,00	0,00	105,01	90,31	52,51	247,83
934	55-013	Проветривание канализационного колодца	10шт	1,13	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34	100,06	58,17	274,57
935	55-014	Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10 м с погрузкой	груз	0,50	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48	44,28	25,74	121,50
936	55-015	Погрузка металлолома, строительного мусора	м3	1,05	108,10	0,00	0,00	0,00	108,10	92,96	54,05	255,11
РАЗДЕЛ 6		**МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ**										
937	56-001	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1896,11	48,05	0,00	1896,11	41,31	24,03	1961,45
938	56-002	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707	1000 м2	0,00	0,00	1712,96	69,88	0,00	1712,96	60,11	34,94	1808,01
939	56-003	Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1965,08	49,80	0,00	1965,08	42,82	24,90	2032,80
940	56-004	Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-707	1000 м2	0,00	0,00	2500,00	72,08	0,00	2500,00	61,99	36,04	2598,03
941	56-005	Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-705	1000 м2	0,00	0,00	1070,67	43,69	0,00	1070,67	37,57	21,85	1130,09
942	56-006	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1206,66	30,58	0,00	1206,66	26,30	15,29	1248,25
943	56-007	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1344,58	34,08	0,00	1344,58	29,30	17,04	1390,92
944	56-008	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1379,06	34,95	0,00	1379,06	30,05	17,48	1426,59
945	56-009	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1551,31	39,31	0,00	1551,31	33,81	19,66	1604,78
946	56-010	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, КО-713	1000 м2	0,00	0,00	1723,72	43,69	0,00	1723,72	37,57	21,85	1783,14
947	56-011	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, МК-26	1000 м2	0,00	0,00	3964,63	100,47	0,00	3964,63	86,41	50,24	4101,28
948	56-012	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, МК-26	1000 м2	0,00	0,00	4481,83	113,58	0,00	4481,83	97,68	56,79	4636,30
949	56-013	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, МК-26	1000 м2	0,00	0,00	4998,89	126,68	0,00	4998,89	108,95	63,34	5171,18
950	56-014	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, МК-26	1000 м2	0,00	0,00	5447,12	138,04	0,00	5447,12	118,71	69,02	5634,85
951	56-015	Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, МК-26	1000 м2	0,00	0,00	5860,74	148,52	0,00	5860,74	127,73	74,26	6062,73
952	56-016	Погрузка снега универсальным погрузчиком	100 м3	0,00	0,00	9201,89	196,57	0,00	9201,89	169,06	98,29	9469,24
953	56-017	Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000 м, скорость 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	258,55	65,53	0,00	258,55	56,35	32,77	347,67
954	56-018	Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000 м, скорость 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	275,79	69,88	0,00	275,79	60,11	34,94	370,84
955	56-019	Поливка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000 м, скорость 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	85,65	34,95	0,00	85,65	30,05	17,48	133,18
956	56-020	Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000 м, скорость 3,5 км/час	1000 м2	0,00	0,00	965,30	244,61	0,00	965,30	210,37	122,31	1297,98

957	56-021	Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000 м, скорость 3,5 км/час	1000 м2	0,00	0,00	1085,96	275,20	0,00	1085,96	236,67	137,60	1460,23
958	56-022	Мойка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000 м, скорость 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	1284,73	52,42	0,00	1284,73	45,08	26,21	1356,02
959	56-023	Подметание территории МК-25 при скорости 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	3275,17	82,99	0,00	3275,17	71,38	41,50	3388,05
960	56-024	Подметание территории КО-705 при скорости 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	1284,73	52,42	0,00	1284,73	45,08	26,21	1356,02
961	56-025	Подметание территории КО-707 при скорости 7 км/час	1000 м2	0,00	0,00	1284,73	52,42	0,00	1284,73	45,08	26,21	1356,02
962	56-026	Мойка территории КО-713 с покрытием при расстоянии до заправки 2000 м, скорость 3,5 км/час	1000 м2	0,00	0,00	3275,17	82,99	0,00	3275,17	71,38	41,50	3388,05

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета на сумму: 0 руб

Краснов Е.Е.

"_____" _____201___ г.

Локальный сметный расчет
на выполнение работ по содержанию общего имущества дома № ___ по ул. _____ на 2015 год

Локальный сметный расчет
на выполнение работ по содержанию общего имущества дома № ___ по ул._____ на 2015 год

Сметная стоимость: **0,000 тыс. руб.**

Средства на оплату труда: **0,000 тыс. руб.**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором управления

№ п.п.	Шифр, номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих,	
					всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРОВЛЯ, КАНАЛЫ									
1	11-001	Смена кирпичных ленточных фундаментов с добавлением нового кирпича	м3	0	14843,48	0,00	0	0	0	334	0
					5792,35	0,00			0		
2	11-002	Смена деревянных стульев на крестовинах	стул	0	2749,58	16,18	0	0	0	12	0
					1870,69	4,38			0		
3	11-003	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	10 м2	0	6256,30	116,65	0	0	0	334	0
					2407,67	28,39			0		

№ п.п.	Шифр, номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих,	
					всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11-004	Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм	10 м2	0	3234,53	470,25	0	0	0	11	0
					1907,19	117,41			0		
		Итого по смете:					**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
									0,00		
		Накладные расходы:					**0,00**				
		Сметная прибыль					**0,00**				
		Всего по смете:					**0,00**				

Составил: **гл. инженер ООО "Атлант"** _____ **М.С. Десятникова**

Проверил: _____

Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподря **ООО "Атлант"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субпод **ИП Корнева Т.М.**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **работы по содержанию**
(наименование, адрес)

Объект: **дом № 12 по ул. Куратова**
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по содержанию дома № 12 по ул. Куратова за 2017 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **224447,00** руб.

Номер по	Номер позиции	Наименование работ	Номер единичн	Единица измерен	Выполнено работ количество	цена за	стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Вручение счетов-извещений через индивидуальный почтовый ящик	24-026	100 шт	14,64	30,88	452
2	2	Снятие показаний с контрольных точек	31-069	1 шт	96	55,21	5 300
3	3	Смена ламп накаливания	33-019	10шт	20,0	449,17	8 983
4	4	Техническое обслуживание ГРЩ 5-этажных жилых домов	33-054	шт	12	370,63	4 448
5	5	Осмотр кровли рулонной	42-002	1000 м2	8,360	494,17	4 131
6	6	Осмотр деревянных заполнений проемов (профосмотр - 1 раз в месяц)	42-007	1000 м2	0,860	337,10	290
7	7	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (профосмотр - 1 раз в месяц)	42-011	1000 м2	11,460	1,27	15
8	8	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (осмотр по заявке)	42-011	1000 м2	1,000	705,96	706
9	9	Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (профосмотр запорной арматурыры в УВ - 1 раз в неделю)	42-011	1000 м2	46,080	705,96	32 531
10	10	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках (профосмотр - 1 раз в месяц)	42-012	100лест.	0,24	1 588,42	381

11	11	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах (профосмотр в УВ - 1 раз в месяц)	42-013	1000 м2	0,24	705,96	169
12	12	Осмотр вводных электрических щитков	42-014	100шт	0,10	3 288,01	329
13	13	Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах	42-015	100кв.	0,20	10 589,43	2 118
14	14	Уборка площадки перед входом в подъезд	51-032	100 м2	23,88	237,30	5 667
15	15	Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2)	52-033	шт		32,95	0
16	16	Сдвигание снега по территории 2 класса с усовершенствованным покрытием	54-014	1000 м2	4,200	1 336,31	5 613
17	17	Пескопосыпка территории 2 класса (без учета стоимости пескосоляной смеси)	54-026	1000 м2	1,000	283,11	283
18	18	Очистка территории 2 класса от наледи без предварительной обработки хлоридами	54-029	1000 м2	1,201	8 459,48	10 160
19	19	Перекидывание снега и скола	54-035	м3	10	45,30	453
20	20	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	54-040	м3	10,0	28,83	288
21	21	Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см	54-041	100 м2	9,57	900,09	8 614
22	22	Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 (очистка подъездных козырьков к=3)	54-042	100 м2		178,25	0
23	23	Зимняя уборка газонов от мусора (уборка дворовой территории от мусора)	54-043	1000 м2	2,00	25,73	51
24	24	Погрузка металлолома, строительного мусора (разгрузка и складирование песка)	55-015	м3	5,00	108,10	541
	25	Валка сухостойных и больных деревьев	24-004	1м3	1,50	1 247,14	1 871
25	26	Погрузка металлолома, строительного мусора	55-015	м3	15,00	108,10	1 622
				Всего по акту:			95 016
				Накладные расходы:			83 609
				Сметная прибыль			45 822
				Всего по акту:			**224 447**

Всего: **224 447**

ИП Корнева Т.М. _____ **Т.М.Корнева**

Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ООО "Атлант"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субпод **ИП Корнева Т.М.**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **работы по текущему ремонту**
(наименование, адрес)

Объект: **дом № 12 по ул. Куратова**
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер	
дата	
Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по текущему ремонту дома № 12
по ул. Куратова
за 2017 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
2	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **303337,00** руб.

Номер по	Номер позиции	Наименование работ	Номер единичн	Единица измерен	Выполнено работ количество	цена за	стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах	31-064	шт	20	38,97	779
2	2	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления	31-065	1шт	15	113,67	1 705
3	3	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	21-013	10 м2	1,00	6 534,31	6 534
	4	Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла	31-051	шт	2,00	1 447,23	2 894
4	5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	31-009	1 сгон	20	89,40	1 788
5	6	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	31-012	заглушка	6	308,73	1 852
6	7	Прочистка внутреннего металлического водостока, вентиляции, фановых труб от засора	31-067	1 м	60	96,62	5 797
7	8	Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	32-027	1 шт	10	473,91	4 739
	9	Очистка канализационной сети внутренней	32-093	1м	45,0	371,56	16720,20
8	10	Замена пластмассового тройника,уголка, муфты, патрубка	32-076	1 шт	4	134,00	536
9	11	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм	32-086	1 м	12,0	624,18	7 490
	12	Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим	31-054	1элеват	1,0	7688,15	7688,15

	13	Прочистка грязевика в теплоцентре	31-063	1шт	2,0	1663,90	3327,80
	14	Демонтаж, поверка прибора на заводе, монтаж ПУТ в теплоцентре		1шт	1,0		20000,00
	15	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	31-068	100м	9,3	2788,83	25936,00
	16	Установка манометра	31-060	1шт	4,0	869,78	3479,12
	17	Установка термометра	31-059	1шт	4,0	381,83	1527,32
	18	Прочистка засоров ГВС, ХВС	32-101	1м	50,0	382,95	19147,50
	19	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с	22-011	10м2	78	523,26	40 814
	20	Окраска известковыми составами по штукатурке помещений площадью менее 5 м2	22-008	10м2	59	328,86	19304,08
10	21	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (без учета стоимости креплений)	32-083	1 м	6,0	531,57	3 189
				Всего по акту:			195 247
				Накладные расходы:			70 893
				Сметная прибыль			37 197
				Всего по акту:			**303 337**

ИП Корнева Т.М. **Т.М.Корнева**

Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ООО "Атлант"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субпод **ИП Корнева Т.М.**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **работы по уборке лестничных клеток**
(наименование, адрес)

Объект: **дом № 12 по ул. Куратова**
(наименование)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по уборке лестничных клеток дома № 12
по ул. Куратова
за 2017 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
3	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **136462,00** руб.

Номер по	Номер позиции	Наименование работ	Номер единичн	Единица измерен	Выполнено работ количество	цена за	стоимость,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5	51-001	100 м2	575,040	101,92	58 608
2	2	Мытье лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2-5	51-009	100 м2	36,390	391,07	14 231
3	3	Влажная протирка подоконников	51-020	100 м2	0,96	226,50	217
4	4	Влажная протирка почтовых ящиков	51-023	100 м2	0,60	125,61	75
5	5	Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных	51-024	100 м2	0,96	302,68	291
6	6	Влажная протирка перил	51-025	100 м2	1,92	126,63	243
				Всего по акту:			73 665
				Накладные расходы:			57 454
				Сметная прибыль			5 343
				Всего по акту:			**136 462**

ИП Корнева Т.М. _____ **Т.М.Корнева**

Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением
Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) **ООО "Атлант"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субпод **ИП Корнева Т.М.**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **работы по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)**
(наименование, адрес)

Объект: **дом № 12 по ул. Куратова**
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по вывозу твердых бытовых отходов дома № 12 по ул. Куратова за 2017 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
4	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017

Вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов за 2017 год	м3	252	440,00	**110880,00**
Вывоз крупногабаритных отходов за 2017 год	м3	60	440,00	**26400,00**
Итого:				**137280,00**

ИП Корнева Т.М. _____ **Т.М.Корнева**